



**GRADONAČELNIK OTVARA RADOVE NA IZGRADNJI
PJEŠAČKOG MOSTA PREKO MIRAMARSKE ULICE**

Zagreb, 27. svibnja 2015.

Pješački most preko Miramarske ulice izgradit će se paralelno s postojećim željezničkim podvožnjakom s njegove sjeverne strane, kako bi se uspostavila pješačka komunikacija između Botaničkoga vrta i *adrenalinskog parka* što je izgrađen na mjestu negdašnjeg prenoćišta za beskućnike. Osim praktične funkcije, mostom se želi oplemeniti i urbanistička cjelina zagrebačke „zelene potkove“.

Most je čelične konstrukcije u rasponu od 22,5 m i širine s ogradama 2 m. Ograde mosta bit će od kaljenog laminiranog stakla, a podnice od hrastovine. Most će biti osvijetljen led-rasvjetom smještenom u rukohvate ograde. Na strani od Botaničkog vrta, zbog visinske razlike će se izgraditi pristupno stepenište do mosta, kao i vertikalna podizna rampa za invalidne osobe.

Radovi na licu mjesta počinju iskopom temelja u dubini temeljnih greda. Poslije iskopa slijedi zabijanje mikropilota u dubini od 8 m i izlijevanje betona u pilote kako bi se dobila potrebna nosivost podloge za temelje. Nakon toga slijedi izrada oplata, slaganje armature, betoniranje temeljnih greda te radovi na pristupnom stepeništu i vertikalnoj podiznoj platformi.

Paralelno s radovima na licu mjesta, radionički se izrađuje metalna konstrukcija mosta. Metalna konstrukcija će se izraditi i dopremiti na gradilište u tri dijela i bit će zavarena u cjelinu na mjestu ugradnje. Nakon propisanog roka potrebnog za stvrdnjavanje betona temelja, metalna konstrukcija mosta će se dizalicom postaviti na temelje uz minimalno ometanje prometa. Zatim slijedi montaža podnica i staklenih panela ograde, priključenje rasvjete na električnu energiju i montaža vrata na oba pristupa mostu.

Most će građanima biti dostupan u vremenu kada je Botanički vrt otvoren za javnost.

Arhitektonski projekt mosta izradio je Branko Silađin, dipl. ing. arh., a projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Izvođač radova je „TITAN CONSTRUCTA“ iz Zagreba, Zeleni trg 6 a.

Vanjski stručni nadzor provodi „SEDRA GRAĐENJE“ iz Zagreba, Uskopska 11.

Vrijednost investicije je 950.000,00 kn s PDV-om.

Rok za izvođenje radova je četrdeset dana.