

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

Zagreb, prosinac 2024.
prijedlog Plana

NOSITELJ
IZRADE



Grad Zagreb
Gradski ured za
gospodarstvo, ekološku
održivost i stratejsko
planiranje

IZRAĐIVAČ
PLANA



**zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba**

NAZIV ELABORATA: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM
prijedlog Plana**

NOSITELJ IZRADE PLANA: **GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU
ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**

ODGOVORNA OSOBA ZA
PROVOĐENJE JAVNE
RASPRAVE: Pročelnica
Ana Pavičić-Kaselj, univ.mag.oec.

IZRAĐIVAČ PLANA: **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA
ZAGREBA**

RAVNATELJ: Nikša Božić, dipl.ing.arh.

ODGOVORNA VODITELJICA
IZRADE PLANA: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica urbanistica

STRUČNI TIM: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Martina Margetić, dipl.iur.
Ivan Nemet, mag.ing.traff.
Ana Topić, mag.ing.arch.
Marta Turk, mag.ing.arch.
Danijel Zdolc, dipl.ing.prom.

GRAD ZAGREB	
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM	
prijedlog Plana	
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim („Službeni glasnik Grada Zagreba br. 30/23)	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim („Službeni glasnik“ Grada Zagreba __/__)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (_____, od __. _____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba	Javni uvid održan je od __. _____ do __. _____ godine:
Nositelj izrade: 	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE Trg S. Radića 1, Zagreb
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.
Stručni izrađivač:  zavod za prostorno uređenje grada zagreba	Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb
Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.	Odgovorna osoba izrađivača Plana: Ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja Plana: M.P.	Odgovorni voditelj izrade Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh. Ivan Nemet, mag.ing.traff. Marta Turk, mag.ing.arch. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Ana Topić, mag.ing.arch. Danijel Zdolc, dipl.ing.prom. Martina Margetić, dipl.iur.	
Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.	Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: Joško Klisović
Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: _____ (ime, prezime, potpis)	Pečat nadležnog tijela: M.P.

SADRŽAJ ELABORATA PLANA

OPĆI DOKUMENTI

(1) TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provedbu

(2) GRAFIČKI DIO PLANA

kartografski prikazi u mjerilu 1:1000

(3) OBRAZLOŽENJE PLANA

OPĆI DOKUMENTI

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu za Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
- Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja (KLASA: UP/I-350-02/15-07/7 URBROJ: 531-05-16-4 od 02. veljače 2016. godine)
- Zaključak o imenovanju odgovornog voditelja izrade Urbanističkog plana uređenja Desprim
- Rješenje Hrvatske komore arhitekata o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista za Mirnu Barac, dipl.ing.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 20.06.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080649028

OIB:

70200207247

NAZIV:

2 Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Republike Austrije 18

PRAVNI OBLIK:

1 ustanova

DJELATNOSTI:

- 1 * - izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba
- 6 * - izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja)
- 6 * - vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti
- 6 * - priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba
- 6 * - praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba
- 6 * - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja
- 6 * - obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili Ministarstvo
- 6 * - drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Grad Zagreb, OIB: 61817894937
1 - osnivač

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

11 Nikša Božić, OIB: 09113280797
Zagreb, Ulica Gjüre Prejca 1
11 - ravnatelj
11 - zastupa samostalno i pojedinačno, od 18.07.2022. godine

PRAVNI ODNOSI:

Izrađeno: 2024-06-20 12:17:43
Podaci od: 2024-06-20

D004
Stranica: 1 od 3

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBUElektronički zapis
Datum: 20.06.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Odluka o osnivanju od 20.12.2007. godine.
- 4 Odluka o osnivanju od 20.12.2007. godine izmjenjena Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 29.11.2011. godine i to čl. 3. o djelatnosti Zavoda i čl. 8. o ravnatelju, usvojen potpuni tekst Odluke o osnivanju od 02.05.2012. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 6 Odluka o osnivanju (potpuni tekst) od 02.05.2012. godine izmjenjena Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 03.07.2014. godine i to čl. 3. o djelatnostima, čl. 6. o upravnom vijeću i čl. 7. o ravnatelju, te Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 11.10.2014. godine i to čl. 11. o sredstvima za rad, usvojen potpuni tekst Odluke o osnivanju od 18.12.2014. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 12 Odluka o osnivanju (potpuni tekst) od 18. prosinca 2014. godine izmijenjena Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 10. studenoga 2022. godine i to čl. 6. o upravnom vijeću, čl. 9. o stručnom vijeću i čl. 11. o sredstvima za rad, usvojen potpuni tekst Odluke o osnivanju od 23. siječnja 2023. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-08/3511-2	18.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-08/3511-4	03.04.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/23348-2	16.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-12/14817-2	20.09.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-12/18247-2	23.11.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-15/58-3	26.05.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-16/12101-2	14.04.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-16/25991-2	03.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-19/26779-1	16.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-22/15287-2	04.04.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-22/34513-2	28.07.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-23/3971-4	27.02.2023	Trgovački sud u Zagrebu

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvotka iz sudskog registra.

Izrađeno: 2024-06-20 12:17:43
Podaci od: 2024-06-20

D004
Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 20.06.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00S3q-uEHY7-5C6JP-ZaKRE-eDrZB
Kontrolni broj: iPswr-QpWpU-FMsfb-MAsnQ

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.

Isto možete učiniti i na web stranici

http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.

Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2024-06-20 12:17:43
Podaci od: 2024-06-20

D004
Stranica: 3 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/15-07/7
Urbroj: 531-05-16-4
Zagreb, 02. veljače 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA iz Zagreba, Ulica Republike Austrije 18, zastupanog po ravnatelju Ivici Fanjeku, dipl. ing. arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

RJEŠENJE

I. ZAVODU ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA iz Zagreba, Ulica Republike Austrije 18, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA iz Zagreba, Ulica Republike Austrije 18, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlena dva ovlaštena arhitekta urbanista:
Ana-Mariju Rajčić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 1964 i
Nives Mornar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 3689.
Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitektica podnositelj zahtjeva priložio je:
- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,
 - rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, stručni smjer ovlaštenih arhitekata i
 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva u strukovnom području arhitekture za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja.

Odredbom članka 66. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br.78/15.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015., propisano je da su komore dužne ustrojiti imenike ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja i imenike ovlaštenih voditelja radova u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu istog Zakona. Odredbom članka 5. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja propisano je da je zahtjevu potrebno priložiti rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista. Međutim, kako Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista još nije ustrojen, te kako je odredbom članka 24. stavak 1. podstavak 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata utvrđeno da osobe upisane u stručni smjer ovlaštenih arhitekata mogu pružati stručne usluge svih stručnih smjerova arhitekture, dokazom se smatraju gore navedeni prilozi.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) naliježljena je na zahtjevu i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18
n.r. Ivica Fanjek, ravnatelj
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



Klasa: 350-02/23-05/09
Urbroj: 251-470-01-23-2
Zagreb, 14. rujna 2023.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Nikša Božić dipl.ing.arh., ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba donosi

ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE UPU-a DESPRIM

1. Za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga, odnosno Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Desprim imenuje se Mirna Barac dipl.ing.arh, zaposlena na radnom mjestu samostalnog prostornog planera Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.
2. Imenovana ima status ovlaštenog arhitekta urbanista, te udovoljava svim propisanim uvjetima iz članka 82., Zakona o prostornom uređenju.
3. Imenovana je odgovorna za usklađenost Nacrta prijedloga, odnosno Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Desprim sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i posebnim propisima, kao i da su propisane dijelove, odnosno sadržaj tog dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka.
4. Ovaj Zaključak dostavit će se odgovornom voditelju izrade Urbanističkog plana uređenja Desprim te svim radnicima Zavoda.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj
Nikša Božić, dipl.ing.arh.



Dana 14. rujna 2023. prihvatila imenovanje odgovornog voditelja izrade Urbanističkog plana uređenja Desprim

Mirna Barac dipl.ing.arh.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
01/610 1889, 01/610 1797, www.zzpugz.hr
zavod.prostorno.uredjenje@zagreb.hr

Sjedište: Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb
Privremena adresa: Martićeva 14, 10 000 Zagreb
OIB: 70200207247

1



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/18-02/09
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 30. studenoga 2018.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, Mirne Barac, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Bernarda Vukasa 17, OIB: 66216879300 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista** upisuje se Mirna Barac, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Bernarda Vukasa 17, pod rednim brojem **583**, s danom upisa **30.11.2018.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista**, Mirna Barac, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica urbanistica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Mirni Barac, dipl.ing.arh., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

Mirna Barac, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Bernarda Vukasa 17 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 14.11.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Mirna Barac :

1

- završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Mirna Barac, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 30.11.2018. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica urbanistica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Mirna Barac, 10000 Zagreb, Bernarda Vukasa 17
2. Pismohrana, ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

A. Tekstualni dio

Zagreb, prosinac 2024.
prijedlog Plana

NOSITELJ
IZRADE



Grad Zagreb
Gradski ured za
gospodarstvo, ekološku
održivost i stratejsko
planiranje

IZRABIVAC
PLANA



zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

I. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 5.

Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u tekstualnom i grafičkom dijelu ovog Plana imaju sljedeće značenje:

1. **biciklistička staza** je prometna površina namijenjena za kretanje bicikala;
2. **biciklističko - pješačka staza** je prometna površina namijenjena za kretanje bicikala i pješaka, izgrađena odvojeno od kolnika i označena odgovarajućom prometnom signalizacijom;
3. dijelovi (etaže) građevine:
 - 3.1. **podzemna etaža** je podrum (Po).
 - **podrum (Po)** je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren;
 - 3.2. **nadzemne etaže** su prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk) i uvučeni kat (Uk);
 - **prizemlje (P)** je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije pada nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma;
 - **kat (K)** je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja;
 - **potkrovlje (Pk)** je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, određen je najvećom visinom nadozida 120 cm, mjerenom od gornje kote međukatne konstrukcije i nagibom krova do 45° osim ako ovim Odredbama nije drugačije određeno;
 - **uvučeni kat (Uk)** je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75 % površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane;
4. **glavna građevina** je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s namjenom prostora, odnosno površine;
5. **građevinska (bruto) površina (GBP)** zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk, Uk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, koja se izračunava sukladno posebnom propisu;
6. **građevna čestica** je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s ovim Planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan ovom Planu odnosno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja;
7. **građevina** (zgrada) s obzirom na način izgradnje:
 - **slobodnostojeća građevina** je građevina koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena;
 - **poluugrađena građevina** je građevina kojoj je jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu);

8. **građevinski pravac** je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije;
9. **individualna građevina** je građevina stambene ili pretežito stambene (stambeno-gospodarske) namjene; visine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;
10. **izgrađenost građevne čestice** je odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima. **Zemljište pod građevinom** je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže;
11. **javne zelene površine** su javni parkovi (perivoji) i dječja igrališta;
12. **koeficijent izgrađenosti (k_{ig})** je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice;
13. **koeficijent iskoristivosti (k_{is})** je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice;
14. **koeficijent iskoristivosti nadzemno (k_{isn})** je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice;
15. **komunalna infrastruktura** su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju;
16. **konačno uređeni teren** je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 0,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu;
17. **koridor za planiranu javnu prometnicu** je prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica javne prometnice, a regulacijske linije u pravilu se poklapaju s linijama koridora;
18. **koridor za postojeću javnu prometnicu** je postojeće stanje izvedenosti prometne površine;
19. **koridor posebnog režima vodotoka** je površina od koje se može oblikovati građevna čestica i smjestiti prirodni teren, ali unutar koje se ne može graditi građevina, pomoćna građevina, uređivati parkiralište, podizati ograda i sl.
20. **manja infrastrukturna građevina** je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama;
21. **manje gospodarske građevine** su građevine s pretežno zanatskim, manjim prerađivačkim, ugostiteljskim i sličnim djelatnostima što ne smetaju okolišu i uvjetima stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama;
22. **nogostup** je prometna površina namijenjena za kretanje pješaka;
23. **Plan** je Urbanistički plan uređenja Desprim;

24. poljoprivredne gospodarske građevine u smislu ovog Plana su:

- bez izvora zagađenja: šupe, staklenici, plastenici, sjenici, spremišta poljoprivrednih strojeva, spremišta ljetine i sl.,
- s potencijalnim izvorima zagađenja: pušnice (sušenje-dimljenje mesa) tovišta, staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci, pčelinjaci i sl. za uzgoj životinja za vlastite potrebe;

25. pomoćna građevina je građevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu građevinu (garaže, spremišta ogrjeva i druge pomoćne prostorije i slično koje služe za redovnu uporabu građevine), visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je druga etaža potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja, uz mogućnost gradnje jedne podzemne etaže;

26. posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke iz konteksta odredbi;

27. postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema zakonu s njom izjednačena;

28. površina infrastrukture je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog);

29. prateća građevina druge namjene je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena (prodavaonica robe dnevne potrošnje, manji javni i društveni sadržaji, polivalentne dvorane, igrališta, parkovi i sl.);

30. prodavaonica robe dnevne potrošnje je nespecijalizirana prodavaonica pretežito hranom, pićem i duhanskim proizvodima za koju se omogućuje površina prodajnog prostora do najviše 400 m² prema posebnom propisu (klasična prodavaonica, minimarket);

31. prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina, bez podzemne ili nadzemne gradnje ili natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama; ako se vatrogasni pristup izvodi kao ozelenjeni teren zbog njegove slabije upojnosti uslijed nabijenosti tla u prirodni teren računa se 50% njegove površine;

32. prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza za pristup do građevne čestice;

33. regulacijska linija je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena;

34. rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.) odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine;

35. samostalna uporabna jedinica je svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu jedinicu (stan) ili poslovni prostor (npr. trgovina, ured, servisne i ugostiteljske usluge i sl.). Garaže, garažna mjesta i drugi posebni dijelovi u funkciji

osnovne građevine koji mogu biti etažirani kao samostalne uporabne cjeline ne smatraju se samostalnim uporabnim jedinicama;

36. **stambena građevina** je individualna građevina;
37. **tihi obrt** je obrt koji se sukladno posebnom propisu može obavljati u stambenim prostorijama te drugi obrti koji nemaju negativan utjecaj na okolni prostor bukom, neugodnim mirisom, prometnim opterećenjem i sl. što podrazumijeva primjerice, ali ne isključivo, usluge informacija i komunikacija, računovodstvene usluge, frizerske, kozmetičke i slične usluge, optičarske usluge, proizvodnju i prodaju nakita, krojačke i obućarske usluge, elektroničke usluge, usluge precizne mehanike, manje radionice za popravak računala, elektroničke opreme, bicikla i sl.;
38. **ukupna visina (H_{uk})** mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do kote njezina najvišeg dijela;
39. **visina (H) pročelja** je visina mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz isto pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže, odnosno vrha nadozida potkrovlja;
40. **zaštitna zelena površina** je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite okoliša, voda, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine, vodotoke i ostale kultivirane zelene površine.
41. **zgrada** je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 6.

- (1) Planom su površine javnih i drugih namjena određene i razgraničene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:1000, na kojem su detaljno razgraničene zone sljedećih namjena:
- stambena namjena (S);
 - mješovita namjena – pretežito stambena (M1);
 - javna i društvena namjena – predškolska (D4);
 - sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje (R2);
 - javne zelene površine – javni park (Z1);
 - zaštitne zelene površine (Z);
 - vodotok sa zaštitnim koridorom (V);
 - površine infrastrukturnih sustava (IS).
- (2) Detaljno razgraničavanje između pojedinih namjena površina, granice kojeg se grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit će se iščitavanjem plana u digitalnom obliku. U razgraničavanju prostora, granice se određuju u korist zaštite prostora te ne smiju ići na štetu javnog prostora.
- (3) Na površinama svih namjena, mogu se graditi i uređivati dječja igrališta, rekreacijska igrališta (vježbališta), zelene (parkovne) površine i druge sastavnice zelene infrastrukture, pješačke i biciklističke staze i prateće elemente biciklističke infrastrukture te manje infrastrukturne građevine, sve u skladu s Odredbama ovog Plana i posebnim uvjetima

nadležnih javnopravnih tijela. Manjim infrastrukturnim građevinama ne smatraju se građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup).

1.1. Stambena namjena (S)

Članak 7.

- (1) Površine stambene namjene (S) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine stambene, stambeno-gospodarske ili javne i društvene namjene.
- (2) Na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu se, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne, poljoprivredne gospodarske i manje gospodarske građevine.
- (3) Stambenim građevinama smatraju se individualne stambene i stambeno-gospodarske građevine s najviše dvije stambene jedinice.
- (4) Stambeno-gospodarske građevine su građevine individualne stambene izgradnje koje uz najveći broj stambenih jedinica iz prethodnog stavka imaju i prateće sadržaje (u pravilu smještene u prizemlju i/ili podrumu ili u zasebnoj pratećoj građevini).
- (5) Najveći broj samostalnih uporabnih jedinica na površinama stambene namjene iznosi tri.

Članak 8.

- (1) Na površinama stambene namjene, postojeće i planirane građevine mogu biti stambene ili stambeno-gospodarske građevine s pratećim sadržajima naselja koji ne ometaju stanovanje kao što su:
 - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m²;
 - predškolske ustanove i škole;
 - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 - druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (tihi obrti, osobne usluge, poslovni prostori - uredi, sportsko-rekreacijski sadržaji i površine i sl.);
 - javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.
- (2) Prateći sadržaji navedeni u prethodnom stavku mogu biti u sklopu stambeno-gospodarske građevine ili uz stambene građevine, a njihova površina može iznositi najviše do 25% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.
- (3) Na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi manje predškolske ustanove, ustanove zdravstvene zaštite (zdravstvena stanica, ambulanta, patronažna služba, stomatološke službe, privatne liječničke ordinacije, ljekarna, veterinarska ambulanta) i socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), manje infrastrukturne građevine, igrališta i parkovi.
- (4) Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi građevine za proizvodnju, skladišta, uslužne djelatnosti što onečišćuju okoliš (servisi), ugostiteljstvo, odnosno sadržaji koji bukom, mirisom i intenzivnim prometom smetaju stanovanju. Takvi postojeći sadržaji mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

1.2. Mješovita namjena – pretežito stambena (M1)

Članak 9.

- (1) Površine mješovite namjene – pretežito stambene (M1) namijenjene su izgradnji građevina stambene, stambeno-gospodarske, gospodarske ili javne namjene.

- (2) Na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu se, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne i manje gospodarske građevine.
- (3) Stambenim građevinama smatraju se individualne stambene i stambeno-gospodarske građevine s najviše tri stambene jedinice.
- (4) Stambeno-gospodarskim građevinama smatraju se građevine individualne stambene izgradnje koje uz najveći broj stambenih jedinica iz prethodnog stavka imaju i prateće sadržaje (u pravilu smještene u prizemlju i/ili podrumu ili u zasebnoj pratećoj građevini).
- (5) Najveći broj samostalnih uporabnih jedinica na površinama mješovite – pretežito stambene namjene iznosi četiri.
- (6) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna glavna građevina i uz nju pomoćna i/ili prateća građevina, tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine.

Članak 10.

- (1) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene planirane građevine mogu biti stambene ili pretežito stambene s pratećim sadržajima naselja koji ne ometaju stanovanje kao što su:
 - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 200 m²,
 - predškolske ustanove i škole,
 - ustanove za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,
 - tihi obrt i usluge domaćinstvima,
 - političke i društvene organizacije i sadržaje kulture (izložbeni prostori i sl.),
 - poslovno – uslužni: pošte, banke i slično,
 - sport i rekreacija,
 - druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, ordinacije, poslovni prostori - uredi, razna predstavništva i drugo),
 - ugostiteljstvo,
 - javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.
- (2) Prateći sadržaji navedeni u prethodnom stavku mogu biti u sklopu ili uz glavnu građevinu, a njihova površina može iznositi najviše do 40% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.
- (3) Na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi predškolske ustanove, prodavaonice robe dnevne potrošnje, ustanove zdravstvene zaštite (zdravstvena stanica, ambulanta, patronažna služba, stomatološke službe, privatne liječničke ordinacije, ljekarna, veterinarska ambulanta) i socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), kulturne građevine (dom kulture, knjižnica, čitaonica, kulturno-umjetnička društva i sl.), polivalentne dvorane, manje infrastrukturne građevine, igrališta i parkovi.
- (4) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene ne mogu se graditi trgovački centri koji svojim opsegom premašuju potrebe stambenog susjedstva, građevine za proizvodnju i obrt, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način smetaju stanovanju.

1.3. Javna i društvena namjena - predškolska (D4)

Članak 11.

- (1) U obuhvatu zone javne-društvene namjene - predškolske (D4) planira se izgradnja građevine namijenjene predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi kapaciteta za minimalno 130 djece odnosno 8 odgojnih skupina s površinama koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti.
- (2) Površina zemljišta za građevinu javne-društvene namjene - predškolske određena je prema posebnim propisima iz područja predškolskog odgoja.

1.4. Sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje (R2)

Članak 12.

- (1) U zoni sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2) planira se uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja bez gradnje, odnosno sportskih terena na otvorenom i manjih pratećih i/ili pomoćnih prostora.
- (2) Prostor treba oplemeniti zelenilom koje će osim estetske imati i zaštitnu ulogu. Treba predvidjeti visoku živicu prema prometnici te sadnju visokih stabala na mjestima gdje neće smetati odvijanju aktivnosti na terenima. Detaljan raspored visokog zelenila i većeg grmlja treba odrediti idejnim projektom sportskog centra.

1.5. Javne zelene površine – javni park (Z1)

Članak 13.

- (1) Javne zelene površine ovim planom definirane su kao javni parkovi (Z1), tj. parkovne površine cjelovitoga hortikulturnog uređenja.
- (2) Javni park (Z1) je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i raznolikim sadržajima, namijenjen šetnji i kraćem ili dužem odmoru građana u zelenilu, a prilikom njihova uređenja omogućeno je uređenje i izgradnja:
 - pješačkih i biciklističkih putova,
 - dječjih igrališta (DI),
 - otvorenih paviljona raznih namjena (izložbeni, muzički, bina, nadstrešnica i sl.),
 - prateće infrastrukture,
 - linijskih podzemnih infrastrukturnih instalacija.

1.6. Zaštitne zelene površine (Z)

Članak 14.

- (1) Zaštitne zelene površine su neizgrađene površine koje imaju zaštitnu, ali i estetsku funkciju. Ove su površine oblikovane radi potrebe odvajanja pojedinih namjena i povezivanja elemenata zelene infrastrukture.
- (2) Na zaštitnim zelenim površinama u cilju uređivanja mogu se oblikovati rekreativni sadržaji, putovi, staze, paviljoni i nadstrešnice tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila.

1.7. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 15.

- (1) Površine infrastrukturnih sustava (IS) su površine na kojima se mogu graditi komunalne i infrastrukturne građevine i uređaji na posebnim prostorima i građevnim česticama, te površine predviđene za linijske, površinske i druge infrastrukturne i prometne građevine.
- (2) Planom su definirane površine osnovne mreže prometnica, pješačkih i biciklističkih staza.
- (3) Trase i površine građevina i uređaja prometne, ulične, komunalne i infrastrukturne mreže načelno su prikazane na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža od 2.a. do 2.e.
- (4) Točan položaj vodova i uređaja infrastrukturne mreže utvrdit će se aktom za provedbu plana sukladno mogućnostima na terenu, posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.
- (5) Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati i unutar prostora određenih za druge pretežite namjene.

1.8. Vodotok sa zaštitnim koridorom (V)

Članak 16.

- (1) Vodotok sa zaštitnim koridorom (V) su površine vodnog dobra koje obuhvaćaju vodotok sa zaštitnim koridorom, koji će se uređivati održavanjem režima i propisane kvalitete vode.
- (2) Na vodotoku i u njegovom neposrednom okolišu treba očuvati postojeće biljne i životinjske vrste.
- (3) Svi zahvati unutar vodotoka sa zaštitnim koridorom moraju biti u skladu s uvjetima uređenja ovog Plana.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 17.

- (1) Unutar područja obuhvata Plana nije predviđena realizacija građevina gospodarskih djelatnosti u zasebnim zonama.
- (2) Planom je omogućen smještaj gospodarskih sadržaja u sklopu građevina stambene (S) i mješovite - pretežito stambene namjene (M1). Maksimalna površina gospodarskih djelatnosti u zonama stambene namjene (S) iznosi 25 % ukupnog GBP-a, a u zonama mješovite namjene (M1) 40 % ukupnog GBP-a.
- (3) Iznimno je moguće na zasebnoj parceli unutar zone mješovite namjene (M1) smjestiti prodavaonicu robe dnevne potrošnje.
- (4) U obuhvatu Plana mogu se smjestiti građevine i prostori gospodarske djelatnosti koje svojim radom ne smetaju naselju. To se odnosi na sve sadržaje koji bukom, prašinom, mirisom, neprimjerenim radnim vremenom, intenzitetom prometa, roba i vozila ne ometaju stanovanje i ostale funkcije naselja te ne ugrožavaju okoliš.
- (5) U stambeno-gospodarskim građevinama poslovni prostor moguće je namijeniti za:
 - urede,
 - trgovine,
 - uslužne djelatnosti,

- tihe obrte,
 - ugostiteljstvo i
 - druge sadržaje koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu.
- (6) Uvjeti gradnje pratećih gospodarskih sadržaja u zonama stambene (S) i mješovite pretežito stambene namjene (M1) određeni su u poglavlju 4. Uvjeti smještaja stambenih građevina ovih Odredbi.

Članak 18.

Izgradnja građevina gospodarske namjene na zasebnim česticama u zonama mješovite namjene (M1) odnosi se na prodavaonice robe dnevne potrošnje i treba biti koncipirana na način da:

- građevina bude izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama,
- najveća dopuštena površina građevinske čestice iznosi 1500 m²,
- dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
- ukupni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3 (30 %),
- najveća građevinska bruto površina (GBP) je 400 m²,
- visina pročelja glavne građevine iznosi 10,0 m,
- najmanji postotak prirodnog terena iznosi 30% površine građevne čestice,
- najmanja udaljenost građevine s njenim sastavnim dijelovima od susjednih građevnih čestica mora biti najmanje h/2, ali ne manje od 5,0 m,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi,
- u pogledu ostalih uvjeta uređenja budu primijenjeni uvjeti smještaja i načina gradnje koji su propisani za stambene građevine odnosno prema programu i normativima osnovne namjene.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

3.1. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene namjene

Članak 19.

Planom se omogućuje smještaj javnih i društvenih djelatnosti i to:

- unutar površine izdvojene javne i društvene namjene – predškolska (D4),
- unutar površina stambene namjene (S) i
- unutar površina mješovite namjene – pretežito stambene (M1),

Članak 20.

- (1) U zoni javne i društvene namjene – predškolska (D4) planira se gradnja građevine namijenjene predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi minimalnog kapaciteta 8 odgojnih skupina prema sljedećim uvjetima:
- najveća veličina građevne čestice jednaka je obuhvatu zone javne i društvene namjene utvrđene u grafičkom dijelu Plana, a minimalna veličina građevne čestice iznosi 2.000 m²;
 - najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 30% odnosno koeficijent Izgrađenosti (k_{ig}) je 0,3;

- najveći koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) je 0,8;
- najveća dozvoljena etažnost građevine ograničava se s $P+1+Pk/Uk$, pri čemu potkrovlje može imati nadozid visine do 120 cm,
- moguća je gradnja jedne podzemne etaže,
- udaljenost zgrade od stambenih i drugih građevina mora biti najmanje 10,0 m, a udaljenost od regulacijske linije najmanje 5,0 m,
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti prirodni teren sukladno članku 5. ovih Odredbi,
- oblikovanje krova može biti koso ili ravno,
- na građevnoj čestici se mora osigurati prostor za odmor i rekreaciju te krajobrazno uređenje zelenih i drugih površina,
- ograda ne može biti viša od 2,0 m, osim kada je to nužno radi zaštite građevine ili korisnika, a svojom lokacijom, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine,
- potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti,
- građevna čestica mora imati pristup na javnu prometnu površinu i biti priključena na sustav odvodnje otpadnih voda,
- potreban broj parkirališno garažnih mjesta sukladno poglavlju 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi treba smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici, a potrebno ga je smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici ili osigurati unutar javne prometne površine,
- zgradu planirati kao zgradu gotovo nulte energije u skladu s posebnim propisima o zelenoj gradnji, racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti,
- dopušteno je postavljanje i ugradnja sunčevih prijemnika (fotonaponski ili toplinski paneli) na kroviste.

Članak 21.

Izgradnja javnih i društvenih građevina unutar površina druge namjene (stambene i mješovite namjene: S, M1) na zasebnim građevnim česticama treba biti koncipirana na način da:

- građevina bude izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama,
- veličina građevinske čestice nije manja od 600 m², a najveća veličina se ne određuje,
- da se u pogledu ostalih uvjeta uređenja budu primijenjeni uvjeti smještaja i načina gradnje koji su propisani za osnovne građevine unutar površine pretežite namjene (S, M1), odnosno prema programu i normativima osnovne namjene iz poglavlja 4. Uvjeti smještaja stambenih građevina,
- da se na građevnoj čestici osiguraju potrebne parkirališne površine sukladno posebnim normativima odnosno namjeni građevine iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi,
- da se izvede u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

3.2. Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene (R2)

Članak 22.

- (1) U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R2) planira se gradnja otvorenih sportskih terena i igrališta sa ili bez gledališta.
- (2) Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2) gradit će se građevine i uređivati površine prema sljedećim uvjetima:
 - dopuštena je izgradnja otvorenih sportskih terena,
 - sportske terene treba projektirati, graditi, uređivati i održavati sukladno propisanim standardima i normativima prema posebnim propisima, a neizgrađeni dio građevne čestice hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste,
 - obavezna je sadnja visokog zelenila uz vodotok, ali izvan zaštitnog koridora vodotoka,
 - otvorena sportska igrališta je moguće sezonski natkrivati,
 - najmanje 40% površine građevne čestice mora biti prirodni teren sukladno članku 5. ovih Odredbi,
 - dozvoljeno je graditi i uređivati prateće sadržaje (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.) i pomoćne (svlačionice, sanitarni čvorovi i sl.) koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti,
 - ukupna površina građevina koje upotpunjuju osnovnu namjenu iznosi do 150 m² GBP-a nadzemno za cijelu zonu,
 - najveći broj nadzemnih etaža je prizemlje (P), a ukupna visina 4,0 m,
 - moguća je gradnja jedne podzemne etaže,
 - najmanja udaljenost građevine od međe je 3,0 m, od regulacijske linije 5,0 m, a od međe sa vodotokom je 6,0 m (zona vodotoka sa zaštitnim koridorom),
 - u zoni vodotoka sa zaštitnim koridorom nije dozvoljena izgradnja građevina, ograda, sportskih terena i igrališta sa ili bez gledališta,
 - potreban broj parkirališno garažnih mjesta sukladno poglavlju 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi treba smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici, a potrebno ga je smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici ili osigurati unutar javne prometne površine.

4. UVJETI SMJEŠTAJA STAMBENIH GRAĐEVINA

4.1. Opći uvjeti

Članak 23.

- (1) Smještaj stambenih građevina predviđa se u zonama:
 - stambene namjene (S),
 - mješovite - pretežito stambene namjene (M1).
- (2) Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti primjereni Brezovici i širem zagrebačkom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja s okolnim građevinama i krajobrazom.
- (3) Krovništa građevina mogu biti kosa, jednostrešna, dvostrešna, s nagibom 30-45°, pokrivena crijepom ili pokrovom boje crijepa, a mogu biti ravna, ili s blagim nagibom te bačvasta.

- (4) Dopušteno je postavljanje i ugradnja sunčevih prijemnika (fotonaponski ili toplinski paneli) na krovšte.
- (5) Prostor na građevnoj čestici namijenjenoj pretežito stanovanju uređivat će se, u pravilu, na tradicionalan način uređivanja okućnice poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonog i udomaćenog biljnog materijala.
- (6) Okućnice moraju biti uređene na način da najmanje 30% površine prirodnog terena bude pokriveno krošnjama kada stabla dosegnu vegetacijsku zrelost, a što se obavezno prikazuje u grafičkim prikazima u projektu za izdavanje akta za građenje kojima se daje rješenje uređenja građevne čestice.
- (7) Ograde se, u pravilu, izrađuju kao kombinacija perforiranih elemenata sa živicom, visine do 1,5 m. Ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m.
- (8) Građevine se mogu priključiti na mrežu komunalne i druge infrastrukture po čitavoj dužini čestice.

Članak 24.

Formiranje građevne čestice je moguće i u slučaju da se kolni pristup osigurava s prometnice koja se nalazi izvan obuhvata Plana.

4.2. Stambena namjena (S)

Članak 25.

- (1) U zonama stambene namjene (S) mogu se graditi i rekonstruirati stambene i stambeno-gospodarske građevine. Najveća površina gospodarskih djelatnosti iznosi 25% ukupnog GBP-a.
- (2) U zonama stambene namjene (S) gradit će se građevine i uređivati površine prema uvjetima kako slijedi:
 - na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna individualna zgrada stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska) s najviše dvije stambene jedinice odnosno tri samostalne uporabne jedinice,
 - potrebno je osigurati najmanje 300 m² građevne čestice po 1 samostalnoj uporabnoj jedinici,
 - građevina može biti izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevinu na susjednoj građevnoj čestici,
 - dopušta se i poluugrađeni (dvojni) način gradnje na površinama označenima (SS/PU) na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje, s tim da zgrade koje se grade kao poluugrađene moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu,
 - veličina građevne čestice za gradnju stambene građevine ne može biti manja od:
 - za slobodnostojeće građevine – 350 m²,
 - za poluugrađene građevine – 300 m²,
 - ako se gradi stambeno-gospodarska građevina ili uz stambenu zgradu na istoj građevnoj čestici smješta poljoprivredna gospodarska i/ili manja gospodarska građevina veličina građevne čestice ne može biti manja od:
 - za slobodnostojeće građevine – 600 m²,
 - za poluugrađene građevine – 480 m²,
 - najveća veličina građevne čestice u pravilu iznosi 900 m², a dopuštaju se i veće građevne čestice s tim da se u tom slučaju koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskoristivosti računa na površinu od 900 m²,

- najmanja širina građevne čestice mjerene na mjestu građevinskog pravca građevine za samostojeći način gradnje iznosi 14 metara, a za poluugrađeni način gradnje 12 m,
 - dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
 - ukupni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice može biti:
 - za slobodnostojeće građevine - najviše 30%,
 - za poluugrađene građevine - najviše 40%,
 - najveći koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) za sve građevine iznosi 0,8,
 - najveći broj etaža osnovne građevine iznosi prizemlje + kat + potkrovlje/uvučeni kat ($P+1+Pk/Uk$),
 - dozvoljena je gradnja jedne podzemne etaže,
 - najveća visina osnovne građevine iznosi 9,0 m do vrha nadozida potkrovlja građevine u slučaju gradnje potkrovlja, a 11,5 m u slučaju gradnje uvučenog kata mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine do najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, na istom pročelju građevine,
 - najmanji postotak prirodnog terena iznosi 40% površine građevne čestice,
 - najmanja udaljenost građevine s njenim sastavnim dijelovima (prateći i pomoćni sadržaji) od susjednih građevinskih čestica mora biti najmanje $h/2$, ali ne manje od 3,0 m, odnosno 5,0 m od regulacijske linije,
 - balkoni, terase i otvorena stubišta ne smiju se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe susjedne građevne čestice,
 - građevina koja će se graditi na poluugrađeni način tako da se jednom stranom prislanja uz susjednu građevinu odnosno među, mora s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljena od granice susjedne građevne čestice $h/2$, ali ne manje od 3,0 m,
 - na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice, bez obzira na njihov nagib,
 - potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.
- (3) Uz glavnu stambenu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i manje gospodarske građevine prema sljedećim uvjetima:
- pomoćne i prateće građevine grade se tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine,
 - na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna pomoćna i/ili prateća građevina,
 - najveći broj etaža pomoćne građevine je prizemlje (P), a manje gospodarske građevine prizemlje i potkrovlje ($P+Pk$) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45° ,
 - visina građevine ne smije biti viša od visine glavne ulične stambene građevine i iznosi najviše 4,0 m od kote konačno zaravnanog terena do vijenca i 7,0 m do sljemena krova,
 - pomoćna i/ili manja gospodarska građevina ulaze u koeficijent izgrađenosti iz prethodnog stavka, a tlocrtna zauzetost obje građevine iznosi najviše 150 m^2

- građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
 - udaljenost od susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1,0 m ako se grade kao samostojeće građevine, a ako se grade kao poluugrađene građevine moraju biti smještene s jedne strane uz pretpostavljenu susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,
 - na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori,
 - krovšta građevina mogu biti ravna ili kosa, jednostrešna ili dvostrešna s blagim nagibom,
 - potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za prateće građevine osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.
- (4) Na građevnoj čestici stambene građevine poljoprivredno gospodarska građevina definirana člankom 5. ovih Odredbi, može se graditi prema sljedećim uvjetima:
- najveći broj etaža je prizemlje i potkrovlje (P+Pk) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45°,
 - potkrovlje se može koristiti samo za spremanje ljetine i sličnih proizvoda poljodjelskih gospodarstava;
 - visina građevine do vijenca krova može biti najviše 5 m, a do sljemena krova 7 m;
 - tlocrtna zauzetost građevine ulazi u koeficijent izgrađenosti iz stavka 1. ovog članka, a ona ne smije biti veća od 150 m²;
 - građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
 - građevine moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od stambene građevine na istoj građevnoj čestici, odnosno 15,0 m od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici;
 - najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m ako su građevine građene od drveta, i u njima se sprema sijeno, slama i sl.;
 - najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 3,0 m ako se građevine grade od opeke ili betona;
 - na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne građevne čestice ne smiju se prema istoj graditi otvori;
 - krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu je nagib prema susjednoj građevnoj čestici, a udaljenost je od međe manja od 3,0 m.

Članak 26.

- (1) Kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske stambene građevine postojeća izgrađenost građevne čestice, kis i visina veći od propisanog mogu se zadržati, ali bez povećanja.
- (2) Postojeće pomoćne, manje gospodarske građevine i poljoprivredne građevine mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

4.3. Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

Članak 27.

- (1) U zonama mješovite namjene (M1) mogu se graditi stambene i stambeno-gospodarske građevine. Maksimalna površina gospodarskih djelatnosti iznosi 40% ukupnog GBP-a.

- (2) U zonama mješovite namjene- pretežito stambene (M1) gradit će se građevine i uređivati površine prema uvjetima kako slijedi:
- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna individualna zgrada stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska) s najviše tri stambene jedinice,
 - zgrada može biti izgrađena na samostojeći način,
 - najmanja veličina građevne čestice iznosi 600 m^2 ,
 - najmanja širina građevne čestice mjerene na mjestu građevnog pravca građevine iznosi 20 m,
 - dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
 - potrebno je osigurati najmanje 300 m^2 građevne čestice po 1 samostalnoj uporabnoj jedinici,
 - ukupni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice je 0,3 odnosno 30%,
 - najveći koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) za sve građevine iznosi 1,0,
 - najmanji postotak prirodnog terena iznosi 40% površine građevne čestice,
 - najveći broj etaža osnovne građevine iznosi prizemlje + kat + potkrovlje/uvučeni kat (P+1+Pk/Uk),
 - najveća visina osnovne građevine iznosi 9,0 m do vrha nadozida potkrovlja građevine u slučaju gradnje potkrovlja, a 11,5 m u slučaju gradnje uvučenog kata mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine do najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, na istom pročelju građevine,
 - dozvoljena je gradnja jedne podzemne etaže,
 - najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti veća ili jednaka $h/2$, zgrade sa svojim sastavnim dijelovima (pomoćne zgrade i sl.) ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne građevne čestice, odnosno 5,0 m od regulacijske linije,
 - balkoni, terase i otvorena stubišta ne smiju se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe susjedne građevne čestice,
 - na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice, bez obzira na njihov nagib,
 - potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.
- (3) Na građevnoj čestici stambene građevine mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i manje gospodarske građevine prema sljedećim uvjetima:
- pomoćne i prateće građevine grade se tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine,
 - na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna pomoćna i/ili prateća građevina,
 - najveći broj etaža pomoćne građevine je prizemlje (P), a manje gospodarske građevine prizemlje i potkrovlje (P+Pk) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45° ,

- visina građevine ne smije biti viša od visine glavne ulične stambene građevine i iznosi najviše 4,0 m od kote konačno zaravnanog terena do vijenca i 7,0 m do sljemena krova,
- pomoćna i/ili manja gospodarska građevina ulaze u koeficijent izgrađenosti iz prethodnog stavka, a tlocrtna zauzetost obje građevine iznosi najviše 150 m²,
- građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
- udaljenost od susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1,0 m ako se grade kao samostojeće građevine, a ako se grade kao poluugrađene građevine moraju biti smještene s jedne strane uz pretpostavljenu susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,
- na udaljenosti manjoj od 3 m do susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori,
- krovšta građevina mogu biti ravna ili kosa, jednostrešna ili dvostrešna s blagim nagibom,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za prateće građevine osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.

5. UVJETI UREĐENJA, GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 28.

- (1) Planom su osigurane površine i trase infrastrukturnih sustava, i to za:
 1. prometnu i uličnu mrežu,
 2. elektroničku komunikacijsku infrastrukturnu mrežu,
 3. energetska mrežu,
 4. vodnogospodarsku mrežu i
 5. plinoopskrbni sustav.
- (2) Trase i površine građevina i uređaja prometne, komunalne, energetske i elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže načelno su prikazane na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, od 2.a. do 2.e. u mjerilu 1:1000.
- (3) Trase i lokacije građevina javne, komunalne i druge infrastrukture u grafičkom dijelu Plana usmjeravajućeg su karaktera te su u postupku izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe proizišle iz predloženog projektnog rješenja.
- (4) Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja javne, komunalne i druge infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina, vodova i uređaja te treba biti u skladu s posebnim uvjetima javnopravnog tijela.

5.1. Uvjeti gradnje prometne i ulične mreže

Članak 29.

- (1) Prometno rješenje unutar obuhvata Plana određeno je kartografskim prikazom 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet u mjerilu 1:1000, a podrazumijeva izgradnju novih javnih prometnih površina.
- (2) Ako se prometni pristup rješava osnivanjem prava služnosti, isti mora biti najmanje širine 3,5 m, ako se koristi za kolni i pješački promet, i najmanje širine 1,5 m ako se koristi samo za pješački promet. Najveća duljina takvog pristupa može biti 50 m i na njega se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše po tri samostalne uporabne jedinice.

5.1.1. Ulična mreža

Članak 30.

- (1) Planirana ulična mreža povezuje se s postojećim prometnicama, Desprimskom ulicom, ulicom Drežnik i Desprimskom ulicom - IV. odvojak, koje se nalaze izvan obuhvata Plana.
- (2) Planirana širina koridora glavne ulice u pravilu iznosi od 14,0 do 17,0 m, uređenje kojeg podrazumijeva:
 - kolnik za dvosmjerni promet (6,0 m),
 - obostrani zeleni pojas s drvoredom (2,0 m – 2,5 m) ili jednostrani zeleni pojas s parkingom (5,0 m)
 - obostrana biciklističko - pješačka staza (najmanje 3,0 m), odnosno biciklistička staza (najmanje 1,0 m) i/ili obostrani nogostup (najmanje 2,0 m)
- (3) Planirana širina koridora sabirnih ulica u pravilu iznosi od 9,0 do 12,0 m, uređenje kojih podrazumijeva:
 - kolnik za dvosmjerni promet (od 5,5 do 6,0 m),
 - jednostrani zeleni pojas s drvoredom (od 2,0 m do 2,5 m),
 - obostrani nogostup (od 1,5 m do 2,0 m),iznimno, planirana širina koridora sabirne ulice (oznaka presjeka ulice F) u pravilu iznosi 10,0 m, uređenje koje podrazumijeva:
 - kolnik za dvosmjerni promet (6,0 m),
 - jednostranu dvosmjernu biciklističku stazu (2,5 m),
 - jednostrani nogostup (1,5 m).
- (4) Planirana širina ostalih ulica u pravilu iznosi 9,0 m, uređenje koje podrazumijeva:
 - kolnik za dvosmjerni promet (od 5,5 m do 6,0 m),
 - dvostrani nogostup (od 1,5 m do 2,0 m).iznimno, planirana širina koridora ostalih ulica (oznaka presjeka ulice G3 i G4) može iznositi najmanje 6,0 m, uređenje koje podrazumijeva:
 - kolnik za mješoviti promet motornog prometa, bicikala i pješaka (6,0 m), odnosno kolno - pješačka površina,
- (5) Karakteristični presjeci prometnica načelno su prikazani na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet u mjerilu 1:250.
- (6) Sva parkirališna mjesta treba graditi izvan koridora planiranih prometnica izuzev javnih parkirališta. Osim planiranih parkirališnih mjesta unutar glavnih mjesnih ulica, parkirališta se mogu smjestiti i u zelenom pojasu, tamo gdje to predviđena širina zelenog pojasa

dopušta. Parkiralište treba kombinirati s drvoredom u omjeru 1 mjesto za stablo na najviše tri parkirališna mjesta.

Članak 31.

- (1) Konačno oblikovanje prometnice, uz moguća manja odstupanja od rasporeda i širina pojedinih dijelova uličnog profila kao posljedica detaljnog projektnog rješenja, definirat će se aktom za provedbu plana ili aktom za građenje.
- (2) Planirana parkirališna mjesta unutar koridora prikazana su načelno, a točna pozicija i broj odredit će se aktom za provedbu plana ili aktom za građenje prometnice ovisno o utvrđenim pozicijama kolnih pristupa na parcelu.
- (3) Omogućuje se etapna izgradnja prometnica unutar obuhvata Plana, što će se odrediti aktom za provedbu prostornog plana.
- (4) U uličnim koridorima osigurane su površine za kolne i pješačke pristupe građevnim česticama te se osiguravaju pojasevi unutar kojih je omogućeno polaganje vodova prometne i komunalne infrastrukture, a njihova točna pozicija odredit će se aktima za provedbu prostornog plana ili aktima za građenje.
- (5) Gornji sloj svih kolnih površina, kao i drugih prometnih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora zadovoljiti zahtjeve u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska sukladno posebnim propisima.

Članak 32.

- (1) Osim planiranih prometnih površina iz članka 27. mogu se graditi i uređivati i druge prometne površine kao pristupne ulice do građevnih čestica.
- (2) Koridor pristupne ulice je najmanje širine 6,0 m.
- (3) Ako se pristupna ulica gradi kao slijepa ulica može biti maksimalne dužine 75 m i na kraju imati obavezno okretište za komunalna i druga vozila.

5.1.2. Parkirališno - garažne potrebe

Članak 33.

- (1) Na području obuhvata Plana rješavanje parkirališnih potreba odnosno parkirališno garažnih mjesta (PGM) predviđeno je u skladu s normativima određenim Prostornim planom Grada Zagreba prema sljedećim kriterijima i u odnosu na planiranu namjenu:

NAMJENA	BROJ PGM-a
stanovanje	1,5 PGM/stan ili 1,4 PGM/100 m ² GBP-a, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava već broj PGM i ukoliko broj nije cijeli zaokružuje se na prvi veći broj
trgovine	3 PGM/100 m ² GBP-a
drugi poslovni sadržaji	1,5 PGM/100 m ² GBP-a
ugostiteljski sadržaji (restorani, kafići...)	45 PGM/1000 m ² GBP-a ili 1 PGM/8 sjedećih mjesta
igrališta s gledalištima	1 PGM/20 sjedala i 1 autobus/500 mjesta
ambulance, poliklinike, domovi zdravlja, socijalne ustanove i sl.	2 PGM/100 m ²
školske i predškolske ustanove	1 PGM/1 grupa djece
prateći sadržaji u naselju	1 PGM/100 m ² GBP-a

- (2) Prigodom određivanja parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.
- (3) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta u pravilu se uređuje na pripadajućoj građevnoj čestici.
- (4) Prostore za parkiranje bicikala osigurati u skladu s kriterijima definiranim posebnim propisom o biciklističkoj infrastrukturi.
- (5) U građevinsku bruto površinu (GBP) za izračun parkirališno garažnih mjesta ne uračunavaju se garaže i jednonamjenska skloništa.
- (6) Minimalne dimenzije jednog parkirališnog mjesta određuju se prema posebnom propisu.
- (7) Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima te vozilima javnih službi kad to ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasaca i prolazima za pješake i osobe smanjene pokretljivosti.
- (8) Na javnim parkiralištima za automobile osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.
- (9) Javna parkirališta koja se uređuju u uličnom koridoru treba opremiti drvoredima na način da se sadi jedno drvo na svaka 4 parkirališna mjesta.

5.1.3. Pješačke površine i biciklističke staze

Članak 34.

- (1) Za nesmetano i sigurno kretanje pješaka predviđeno je urediti nogostupe, pješačke staze i prilaze.
- (2) Gradnja nogostupa, biciklističkih staza i pješačko – biciklističkih staza predviđena je u skladu s prikazima presjeka ulica na kartografskom prikazu 2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet*, u mjerilu 1:1000 sukladno posebnim propisima kojim se uređuju pješačke i biciklističke površine.
- (3) U dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina (presjek F1) između javne i društvene namjene - predškolske (D4) i mješovite, odnosno stambene namjene (M1 i S) u minimalnoj širini od 3,0 m na kojoj je obavezno planiranje biciklističke staze.
- (4) U centralnom dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina (presjek F1) između sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2) i javnih parkova (Z1) na jugoistočnoj strani, odnosno stambene namjene (S) na sjeverozapadnoj strani, u minimalnoj širini od 3,0 m na kojoj je obavezno planiranje biciklističke staze.
- (5) U južnom dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina između stambene namjene (S), koja spaja planirani Odvojak 1 i Odvojak 2 u minimalnoj širini od 5,0 m na kojoj je obavezno planiranje pješačke površine te zelene površine sa drvoredom.
- (6) Biciklističke staze i putevi mogu se graditi i uređivati i na drugim površinama. Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 2,0 m.
- (7) Uz javne pješačke i biciklističke površine moguće je postavljanje urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje otpada.

5.1.4. Uvjeti za osiguranje nesmetanog kretanja osoba smanjene pokretljivosti

Članak 35.

- (1) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva. U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe smanjene pokretljivosti, moraju se ugraditi upušteni rubnjaci. Na spoju sabirnih i ostalih ulica s glavnim mjesnim ulicama, kao i na priključcima parcelama, planira se izvedba kontinuiranih nogostupa u jednakoj razini, uz prijelaze preko njih izvedene putem rampi za motorni promet, čime se izbjegava potreba da pješaci silaze na kolnik.
- (2) U provedbi Plana potrebno je primjenjivati propise i normative u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

5.1.5. Javni prijevoz putnika

Članak 36.

Organiziranje javnog prijevoza putnika unutar područja obuhvata Plana nije predviđeno. Linije su organizirane unutar koridora postojećih prometnica u kontaktnom prostoru, u koridoru Desprimske ulice.

5.2. Uvjeti gradnje infrastrukturne mreže

Članak 37.

- (1) Trase i površine građevina i uređaja komunalne i druge infrastrukturne mreže načelno su prikazane na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža od 2.b. do 2.e u mjerilu 1:1000.
- (2) Komunalna infrastruktura gradit će se unutar koridora prometnica u planom osiguranim pojasevima - za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s načelnim poprečnim presjecima prometnica i njihovim širinama.
- (3) Konačne trase i profili odredit će se u postupku izdavanja akta za provedbu prostornog plana za pojedinu trasu ili uređaj. Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - priključci pojedinih građevina za pojedine instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima nadležnih javnopravnog tijela.
- (4) Do realizacije planirane komunalne, elektroničke komunikacijske, energetske i druge infrastrukturne mreže omogućuje se priključivanje građevina na postojeću komunalnu infrastrukturu na način i na mjestu koje propisuju nadležna javnopravna tijela.

5.2.1. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže (EKI)

Članak 38.

- (1) Planom su definirane načelne trase elektroničke komunikacijske mreže na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - 2.b. Elektroničke komunikacije, u mjerilu 1:1000.
- (2) Planom su osigurani uvjeti za gradnju elektroničke komunikacijske mreže (EKI) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka. Trase u Planu su načelno planirane, a detaljno određivanje trasa i kapacitet mreže utvrdit će se aktom za provedbu Plana sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (3) Planirana nepokretna mreža elektroničkih komunikacija spojiti će se na postojeću mrežu koja se nalazi u postojećim prometnicama, Desprimskoj ulici, ulici Drežnik i Desprimskoj

ulici - IV. odvojak vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže.

- (4) Nove trase kableske kanalizacije elektroničke komunikacijske infrastrukture u pravilu se vode u pješačkim stazama planiranih ulica. Sva križanja s drugim infrastrukturnim mrežama treba izvesti prema posebnim tehničkim propisima i sukladno uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (5) Planom se osiguravaju uvjeti za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem priključaka na cijelom području.
- (6) Dopušta se postavljanje vanjskog kabineta - ormarića za smještaj elektroničke komunikacijske opreme na javne površine u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (7) Planom se omogućuje ugradnja odgovarajućih montažnih kableskih zdenaca. Dubina rova za polaganje cijevi između zdenaca treba biti tolika da je najmanja udaljenost od površine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min. 0,8 m. Na prijelazu ispod kolnika ta udaljenost mora biti min. 1,0 m.
- (8) Za sve građevne čestice unutar područja obuhvata Plana bit će omogućen priključak na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Članak 39.

- (1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema u pokretnoj mreži prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.
- (2) Postojeći i aktivni samostojeći antenski stup nalazi se jugoistočno od obuhvata Plana i svojim radijusom od 3000 m pokriva obuhvat Plana. S obzirom da se Prostornim planom Grada Zagreba u zoni moguće gradnje građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme može graditi samo jedna takva građevina unutar obuhvata Plana ne planiraju se novi samostojeći antenski stupovi.
- (3) Postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u pokretnoj mreži u obliku antenskih prihvata omogućuje se na građevinama visine 11,5 m u zonama mješovite – pretežito stambene namjene (M1) pod uvjetom da je građevina udaljena 25 m ili više od zone javne i društvene namjene – predškolske (D4).
- (4) Granične razine elektromagnetskih polja moraju biti u skladu s posebnim propisima.

Članak 40.

- (1) Područjem obuhvata plana prolazi planirani radijski koridor.
- (2) S obzirom da se unutar Plana ne planiraju građevine više od 25 m, a koje se nalaze na trasi RR koridora nije potrebno utvrđivati elemente ograničenja kod izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

5.2.2. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže

Članak 41.

- (1) Elektroopskrba svih potrošača definirana je načelnom elektroopskrbnom mrežom prema kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - 2.c. Elektroenergetski sustav, u mjerilu 1:1000.

- (2) U zoni obuhvata Plana nalazi se postojeća zračna niskonaponska elektroenergetska mreža.
- (3) Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova treba izmaknuti u novu podzemnu trasu, koja se u pravilu vodi u planiranim nogostupima.

Članak 42.

- (1) Elektroopskrba svih potrošača unutar obuhvata Plana omogućuje se formiranjem elektroopskrbne mreže u koridorima novih ulica i njezinim spajanjem na postojeću elektroenergetsku mrežu.
- (2) Transformatorske stanice (snage 10(20)/0,4kV) mogu se graditi na površinama svih namjena unutar obuhvata Plana sukladno uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (3) Građevna čestica potrebna za izgradnju novih transformatorskih stanica treba biti minimalne dimenzije 7,0x5,0 m i mora imati obavezan pristup na javnu prometnu površinu.
- (4) Pristupni put trafostanicama treba planirati na način da u svako doba dana bude omogućen prilaz vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.
- (5) Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se unutar njegove parcele.
- (6) Trase svih novih kabela (SN, NN i kabela javne rasvjete) u pravilu se vode nogostupima planiranih ulica.
- (7) U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1 m za buduće srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove.
- (8) U slučaju potrebe izgradnje novih 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjenaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.
- (9) Trase svih novih kabela (SN, NN i kabela javne rasvjete) u pravilu se vode nogostupima planiranih ulica.
- (10) Na trasi elektroenergetskih kablova nije dopuštena sadnja visokog zelenila te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2,0 m od najbližeg elektroenergetskog kabala u koridoru do najbližeg stabla.
- (11) Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kablova i ostalih vodova komunalne infrastrukture.

Članak 43.

- (1) Planirana je izgradnja mreže javne rasvjete u koridoru svih prometnica, na prostorima javnog parka, sportsko-rekreacijske namjene, biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza.
- (2) Potrebno je osigurati mrežu javne rasvjete na način da su površine osvijetljene postavljanjem visokih i niskih stupova javne rasvjete u skladu s namjenom pojedinog prostora. Rasvjeta će biti ekološka, a boja svjetla treba biti što sličnija dnevnom svjetlu, da bi se isključili negativni efekti iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.

5.2.3. Uvjeti gradnje i postavljanja obnovljivih izvora energije

Članak 44.

- (1) Za sve građevine poželjna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca, sustavi korištenja temperature zemlje, vode, drvene biomase i drugo), a koju je moguće proizvesti na vlastitoj čestici, prvenstveno za potrebe građevina izgrađenih na njoj, ali i s mogućnošću komercijalne isporuke energije, prvenstveno električne u odgovarajuću javnu mrežu.
- (2) Sunčevi prijemnici (fotonaponski ili toplinski paneli) mogu se postavljati na krovu građevina ili kao element integriran u zgradu, kao što je obloga pročelja i slično, a ne mogu se postavljati neposredno na tlo.
- (3) Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe zgrada, bez akta za gradnju sukladno posebnom propisu, moguća je za postrojenja instalirane snage do uključivo 30 kW, sukladno kategorizaciji iz posebnog propisa.

5.2.4. Uvjeti gradnje vodnogospodarskog sustava

Članak 45.

Rješenje sustava vodoopskrbe i odvodnje načelno je određeno na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

5.2.4.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbnog sustava

Članak 46.

- (1) Na području obuhvata Plana djelomično je izgrađen sustav vodoopskrbnog cjevovoda, koji je prikazan na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.
- (2) U dijelu prometnica koje čine dio obuhvata Plana položeni su vodoopskrbni cjevovodi PEHD DN 110 mm.
- (3) U postojećim prometnicama u kojima nisu izgrađeni vodoopskrbni cjevovodi i svim budućim prometnicama planira se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe sanitarne i protupožarne opskrbe vodom, te za potrebe priključenja svih budućih objekata.
- (4) Vodoopskrba svih potrošača omogućit će se izgradnjom nove vodovodne mreže u pravilu unutar planiranih prometnica te njezinim spajanjem na magistralni cjevovod izvan obuhvata Plana.
- (5) Potrebno je predvidjeti prstenasti sustav vodoopskrbnih cjevovoda kako bi se omogućila što kvalitetnija opskrba vodom, izjednačavanje tlaka u mreži i opskrba vodom iz dva smjera. Vodoopskrbnu mrežu moguće je etapno realizirati u skladu s cjelovitim rješenjem kojim će se odrediti količine vode i potrebni tlakovi za potrebe cijelog prostora.
- (6) Vodoopskrbna mreža osigurat će potrebne količine sanitarne i protupožarne vode za izgradnju vanjske hidrantske mreže. Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreže, uz obveznu izvedbu zasuna, sukladno posebnim propisima.
- (7) Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda, na propisnu dubinu zbog zaštite od smrzavanja i mehaničkog oštećenja cijevi. Tjeme vodovodne cijevi polaže se na min 1,0 m dubine ispod nivelete prometnice, a posebnu pozornost potrebno je obratiti na križanja sa sustavom odvodnje pri čemu vodovodna cijev obavezno prolazi iznad njega.
- (8) Planom je omogućeno spajanje svih građevina na planirani sustav vodoopskrbe.

5.2.4.2. *Uvjeti gradnje sustava odvodnje*

Članak 47.

- (1) Na području obuhvata Plana djelomično je izgrađen sustav javne odvodnje, koji je prikazan na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.
- (2) Unutar obuhvata Plana planira se razdjelni sustav odvodnje. Posebnim cjevovodima potrebno je odvojeno prikupljati sanitarne vode i oborinske vode s prometnih i drugih površina.
- (3) Sustav odvodnje sanitarnih voda i oborinskih voda zbog ravnog terena sastoji se od gravitacijskih cjevovoda.
- (4) Položaj odvodnih kanala u presjecima prometnica načelno su prikazani na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet, a profil kanala definirat će se hidrauličkim proračunom u fazi izdavanja akta za provedbu plana ili akta za građenje sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (5) Cjelokupni sustav odvodnje sa sanitarnim i oborinskim javnim kanalima, priključcima interne odvodnje, slivnicima i priključcima slivnika treba biti projektiran i izgrađen vodonepropusno.
- (6) Na križanjima kanala sa ostalim postojećim i budućim komunalnim i drugim instalacijama, oni će se zaštititi na odgovarajući način u skladu s propisima, pravilima i uputama nadležnih poduzeća, odnosno korisnika instalacije.
- (7) Za prihvrat sanitarnih i/ili oborinskih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.
- (8) Sve građevine na području obuhvata Plana trebaju biti priključene na sustav odvodnje otpadnih voda. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Odvodnja sanitarnih voda

Članak 48.

- (1) Odvodnju sanitarnih voda s cijelog područja obuhvata Plana treba riješiti izgradnjom kanalizacijske mreže, u smjeru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji koja se nalazi izvan obuhvata ovog Plana.
- (2) Priključenja novih građevina na sustav sanitarne odvodnje mora se projektirati prema posebnim uvjetima nadležnog tijela.
- (3) Do izgradnje javnog sustava odvodnje sanitarne vode mogu se graditi i koristiti vodonepropusne sabirne jame.

Odvodnja oborinskih voda

Članak 49.

- (1) Odvodnju oborinskih voda, odnosno zbrinjavanje, u pravilu je potrebno osigurati na način da se oborinska voda zadržava u slivu primjenjujući rješenja utemeljena na prirodi.
- (2) Odvodnju oborinskih voda s građevne čestice treba riješiti na način da se čiste oborinske vode s krovova građevina ispuštaju u prirodni teren ili u spremnike za navodnjavanje parkovnih površina (mogućnost izvedbe ukopanog ili površinskog spremnika za navodnjavanje ozelenjenih površina na parceli).

- (3) Oborinske vode s parkirališnih i prometnih površina treba prikupiti u oborinsku kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki sa ugrađenim taložnikom i separatorom masti i ulja.
- (4) Odvodnja oborinskih voda s prometnica unutar Plana, provest će se unutar prometnica zatvorenim zacjevljenim sustavom, koji gravitacijski vodu usmjerava u dva retencijske ili infiltracijske građevine, kao što je načelno prikazano na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.
- (5) Retencijske i infiltracijske građevine su zatvorenog tipa ukopane u zemlju, a odabir modela i njihov kapacitet utvrdit će se aktom za provedbu plana ili aktom za građenje.
- (6) Odvodnju oborinskih voda s prometnica i javnih površina, te građevina javne namjene, moguće je izvesti i primjenom rješenja utemeljenih na prirodi (filtracijski pojasevi, bioretencije, infiltracijski jarci, kišni vrtovi, lagune i sl.) uz obvezu cjelovitog sagledavanja slivnog područja.

5.2.4.3. Uređenje voda i zaštita vodnih građevina

Članak 50.

Planom je određena površina vodotoka sa zaštitnim koridorom na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Oblici zaštite, u mjerilu 1:1000.

Članak 51.

Sporedni odvojak vodotoka određen prema Prostornom planu Grada Zagreba bit će zatvoren u cijevni sustav sukladno projektiranom tehničkom rješenju, čime će se osigurati kontinuirani protok vode u glavnom vodotoku.

Članak 52.

- (1) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 6 m od gornjeg ruba korita vodotoka i kanala, odnosno ruba katastarske čestice javnog vodnog dobra.
- (2) U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.
- (3) U inundacijskom pojasu, može biti predviđena prometnica sa koje će se moći obavljati radovi uređenja vodotoka.
- (4) U cilju sprječavanja poplava postojeći vodotoci i kanali trebaju se redovito čistiti od izraslog biljnog materijala i održavati.
- (5) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka mora se izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita.
- (6) Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti izvesti iznad korita, u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita.

Članak 53.

Za zahvate na vodi i vodnom dobru potrebno je ishoditi vodopravni akt u skladu s važećim propisima nadležnog javnopravnog tijela.

5.2.5. Uvjeti gradnje distribucijskog sustava prirodnog plina

Članak 54.

- (1) Unutar obuhvata Plana nema izgrađenog distribucijskog sustava prirodnog plina.
- (2) Planira se provesti potpuna plinifikacija svih planiranih građevina, čime će se omogućiti korištenje plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode, kuhanje te eventualno hlađenje i tehnološke potrebe.
- (3) Planom su definirane načelne trase srednjetačnog distribucijskog sustava prirodnog plina na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža- 2.e. Distribucijski sustav prirodnog plina, u mjerilu 1:1000.

Članak 55.

- (1) Trasa cjevovoda treba biti vođena tako da ima što manje horizontalnih i vertikalnih skretanja i učestalih prelaženja s jedne strane ulice na drugu. Plinovodi se u pravilu vode u javnim površinama. U odnosu na ostale instalacije infrastrukture poštuju se minimalne sigurnosne udaljenosti i kod paralelnog vođenja i kod križanja sukladno posebnim propisima.
- (2) Pri određivanju točnih trasa plinovoda moraju se poštivati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno posebnim propisima.
- (3) STP će se polagati podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena u načelu najmanje 1 m.
- (4) Minimalna sigurnosna udaljenost niskotlačnog plinovoda od građevina iznosi 2,0 m, a za niskotlačne kućne priključke pri paralelnom vođenju uz građevine 1,0 m.
- (5) Svaki ulaz u građevinu mora imati zasebni srednjotlačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem, uključivo i glavni zapor, smještenim u ormariću na pročelju građevine. Priključci će se projektirati za svaku planiranu građevinu u sklopu projekta plinske instalacije za tu građevinu.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH I ZAŠTITNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 56.

- (1) Planom su određene zone zaštitnih zelenih površina (Z) i zelenih površina – javnih parkova (Z1) uz koridor posebnog režima vodotoka, te dvije zone za uređenje javnih zelenih površina – javnih parkova (Z1) i prikazane su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000.
- (2) Pri odabiru vrsta visoke i niske vegetacije kod uređenja javnih i zaštitnih zelenih površina treba voditi računa o tome da se pored zadovoljenja estetske funkcije, odaberu autohtone i/ili udomaćene vrste primjerene ovom prostoru te koje nisu alergeni kako ne bi štetili stanovnicima naselja.
- (3) Površine uređenja moraju biti dostupne svim kategorijama korisnika i dobni skupina od najmlađih do najstarijih posjetitelja, prolaznika, rekreativaca, kućnih ljubimaca i posebice osoba s poteškoćama u kretanju.

- (4) Obvezno je postavljanje kvalitetne urbane opreme izrađene od materijala otpornog na atmosferilije (metal, impregnirano drvo, kamen).

6.1. Uvjeti uređenja javne zelene površine – javni park (Z1)

Članak 57.

- (1) Javni parkovi u obuhvatu Plana uređuju se na površinama prikazanim na kartografskom prikazu: 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:1000, a označene su kao javne zelene površine - javni park (Z1).
- (2) Javni park uređuje se s visokim i niskim zelenilom, drvoredima, spravama za dječju igru, klupama za sjedenje i drugom urbanom opremom.
- (3) Moguće je u cilju uređivanja parkovne površine graditi manje javne građevine ili paviljone do 50 m² GBP-a, sanitarne čvorove, fontane, dječja igrališta te uređivati staze, odmorišta i sl. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5 % ukupne površine parka.
- (4) Dječje igralište obavezno se smješta u zoni javnog parka Z1-1 uz vodotok u blizini zoni sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2).
- (5) U sklopu javne zelene površine moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi koje je potrebno uklopiti u krajobrazno uređenje.

6.2. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina (Z)

Članak 58.

- (1) Zone zaštitnih zelenih površina (Z) predstavljaju dijelove naselja koji funkcioniraju uglavnom kao tamponi između različitih namjena, uglavnom između infrastrukturnih koridora i okolnih sadržaja.
- (2) Unutar zaštitnog zelenila moguće je postavljanje urbane opreme te uređenje visokim i niskim zelenilom.
- (3) Moguće je u cilju uređivanja oblikovati rekreativne sadržaje, putove, staze, paviljone i nadstrešnice tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila.
- (4) Na zaštitnim zelenim površinama dopušta se gradnja manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi.

6.3. Uvjeti uređenja vodotoka sa zaštitnim zelenilom (V)

Članak 59.

- (1) Osnovnu mrežu parkovno oblikovanih površina u obuhvatu Plana čine parkovi oblikovani uz potok Moćirat, kao kontinuirani parkovni potez koji se proteže kroz cijeli obuhvat Plana.
- (2) U zaštitnom koridoru duž vodotoka predlaže se očuvanje postojeće vegetacije te sadnja novih stabala – pojedinačno ili u grupama. Nije preporučljiva sadnja linearnih poteza drvoreda od iste vrste stabala već nova stabla trebaju formirati grupe koje podsjećaju na autohtonu, prirodno izraslu vegetaciju. Preporuča se sadnja autohtonih i/ili udomaćenih vrste primjerene ovom prostoru te koje nisu alergeni kako ne bi štetili stanovnicima naselja.
- (3) Postojeća zdrava i dobro formirana stabla (bez obzira na vrstu), treba zadržati, a nova stabla zasaditi uz njih (ako prostor to dopušta) ili formirati nove skupine.

- (4) U sklopu javne zelene površine moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi koje je potrebno uklopiti u krajobrazno uređenje.
- (5) Na površinama za gradnju što graniče s vodotokom sa zaštitnim koridorom, planiranom ili postojećom regulacijskom i zaštitnom vodnom građevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprječavanja pogoršavanja vodnog režima, ne mogu se graditi građevine niti podizati ograde u koridoru posebnog režima potoka odnosno na udaljenosti manjoj od 6,0 m od ruba vodotoka sa zaštitnim koridorom.
- (6) Pojas s obje strane potoka u kojem nije dopuštena gradnja uređuje se kao zelena površina u kojoj se osiguravaju uvjeti za revitalizaciju potoka, te se uređuju, u pravilu, kao pješačke, a ovisno o lokalnim uvjetima i biciklističke prometne površine. U tom pojasu se, u pravilu, ne planira promet u mirovanju, a sadnja raslinja i klupa iznimno uz suglasnost Hrvatskih voda gdje je moguće zbog ograničenog pristupa za održavanje vodotoka.
- (7) Zelene površine uz potoke nije dopušteno asfaltirati izuzev šetnica i biciklističkih prometnih površina. Preporuča se upotreba podloga koje imaju svojstvo upojnosti kod uređenja navedenih površina.
- (8) Svi zahvati unutar vodotoka sa zaštitnim koridorom moraju biti u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 60.

- (1) U obuhvatu Plana nema pojedinačno zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite prirode niti planova višeg reda sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao ni područja Nature 2000 sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ekološka mreža.
- (2) Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih ni za zaštitu predloženih dijelova kulturno-povijesnih cjelina i građevina.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 61.

- (1) Na području obuhvata Plana s otpadom se postupa u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Zagreba i posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom.
- (2) Planom se predviđa sistem izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja komunalnog i korisnog otpada.
- (3) Posude/kontejnere za skupljanje komunalnog otpada kao i za prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na građevnu česticu za svaku građevinu pojedinačno ili skupno ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeća.
- (4) Iznimno, posude/spremnike za prikupljanje korisnog otpada moguće je smjestiti na javnim površinama i postavljaju se tako da je do njih omogućen pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim površinama.
- (5) Pri postupanju s otpadom planira se izbjegavati nastajanje otpada, smanjivanje količine proizvedenog otpada, organiziranje sortiranja otpada s ciljem smanjivanja količina i

volumena otpada te organiziranje sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari, a odvojeno skupljati opasni otpad.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 62.

- (1) Na području obuhvata Plana ne dopušta se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.
- (2) Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša čuvanjem i poboljšanjem kvalitete voda, zaštitom i poboljšanjem kakvoće zraka, smanjenjem prekomjerne buke i mjerama posebne zaštite.
- (3) Mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš provest će se:
 - gradnjom građevina gotovo nulte energije,
 - gradnjom komunalne infrastrukturne mreže,
 - sadnjom drvoreda duž prometnica,
 - zadržavanjem određenog postotka prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici,
 - sustavom odvojenog i organiziranog sakupljanja i odvođenja komunalnog otpada,
 - ograničenjem dopuštene razine vanjske buke unutar Plana sukladno posebnom propisu.

9.1. Zaštita podzemnih voda

Članak 63.

- (1) Područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar vodozaštitnog područja.
- (2) Mjere zaštite podzemnih voda provode se
 - gradnjom nepropusne kanalizacijske mreže;
 - rješavanjem odvodnje oborinskih voda s građevnih čestica tako da se čiste oborinske vode s krovova građevina ispuštaju na teren - zelene površine ili u spremnike za navodnjavanje parkovnih površina;
 - kontrolom odlaganja otpada i zbrinjavanjem otpada u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom;
 - određivanjem najmanjeg postotka prirodnog terena, osiguravajući prirodni tok voda
- (3) Pri projektiranju i izvođenju zahvata u prostoru potrebno je provesti odgovarajuće geomehaničke radove i utvrditi podatke i preporuke o nosivosti tla, kao i utvrditi stanje maksimalnog nivoa podzemnih voda.

9.2. Zaštita zraka

Članak 64.

- (1) Zaštitom i poboljšanjem kakvoće zraka želi se očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet te druge materijalne vrijednosti.
- (2) Mjere za zaštitu zraka planiraju se štednjom i racionalizacijom energije uvođenjem plina kao energenta i korištenjem energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, biomasa i sl.).
- (3) Mjere zaštite zraka provode se:

- plinifikacijom zone prirodnim plinom i samim tim, s aspekta zaštite zraka, odabirom prihvatljivog energenta za grijanje i pripremu tople vode;
- planiranjem energetski učinkovite gradnje,
- određivanjem najmanjeg postotka prirodnog terena omogućujući sadnju visoke i niske vegetacije.

9.3. Zaštita tla

Članak 65.

- (1) Racionalnim korištenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograničavanje izgrađenosti građevnih čestica, a posebno javnih zelenih i zaštitnih površina, sačuvati će se tlo neizgrađenim, a time i ukupna kvaliteta naselja.
- (2) Mjere zaštite tla provode se:
 - određivanjem najmanjeg postotka prirodnog terena omogućujući sadnju visoke i niske vegetacije.
 - osiguravanjem čistoće i sprečavanjem zagađenja sukladno posebnim propisima;
 - planiranjem sistema izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja komunalnog otpada.

9.4. Zaštita od buke

Članak 66.

- (1) Strateška karta buke Grada Zagreba pokazuje da je najugroženije područje unutar obuhvata Plana na istočnom dijelu obuhvata prema Desprimskoj ulici.
- (2) Mjere zaštite od buke provode se:
 - (4) planiranjem namjene prostora i gradnjom građevina u skladu s odredbama posebnih propisa;
 - (5) zabranom smještaja pratećih sadržaja koji razinom buke ometaju ili ugrožavaju stanovnike naselja;
 - (6) formiranjem zaštitnih zelenih pojaseva i sadnjom drvoreda u koridoru prometnica;
 - (7) udaljavanjem građevnog pravca građevina od regulacijskog pravca ulice.
- (3) Dopuštene razine vanjske buke unutar Plana ne smiju prelaziti razinu određenu posebnim propisima.

9.5. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

9.5.1. Zaštita od požara i eksplozije

Članak 67.

- (1) Mjere zaštite od požara i eksplozije provode se:
 - (8) osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima,
 - (9) osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s posebnim propisima,
 - (10) u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina tako da se, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, požar ne može prenijeti na susjedne građevine,

- (11) odvajanjem dviju prislonjenih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju, nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole,
- (12) planiranjem plinskih instalacija na način da svaki ulaz u građevinu ima na plinskom priključku glavni zapor putem kojeg se zatvara dotok plina za predmetnu građevinu, a na plinovodima ugrađene sekcijske zapore kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slučaju razornih nepogoda.
- (2) Propisani broj i razmještaj pristupa i površina za operativni rad vatrogasnih vozila i druge mjere zaštite od požara odredit će se detaljnijom razradom svake pojedine građevne čestice u skladu s odredbama posebnih propisa.

9.5.2. Zaštita od potresa

Članak 68.

- (1) Područje Plana izloženo je djelovanju potresa. Za povratni period od 500 godina izračunati intenzitet potresa kreće se u intervalu od 7,0-7,5 MCS ljestvice iz čega proizlazi potreba nužnog preventivnog djelovanja u zaštiti od potresa.
- (2) Mjere zaštite od potrese provode se:
 - (13) osiguravanjem konstrukcije prema potencijalnim destruktivnim dinamičkim silama,
 - (14) osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti nivo povredivosti fizičkih struktura.

9.5.3. Zaštita i sklanjanje stanovništva

- (1) Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine te očuvanja prometnica i infrastrukture naselja, prometnice je potrebno planirati tako da se osigura prohodnost ulica u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti razina povredivosti fizičkih struktura.
- (2) Za provedbu mjera sklanjanja građana planira se upotreba podrumskih i drugih prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te drugih građevina ispod površine tla, namijenjenih javnoj upotrebi.
- (3) U zoni javne i društvene namjene na području obuhvata Plana moguće je predvidjeti gradnju dvonamjenskih skloništa.
- (4) U blizini obuhvata Plana nalazi se prihvatna površina u slučaju evakuacije građana i površina za postavljanje šatorskih naselja u slučaju potresa 2. *Igralište Odranski obrež – Krčevine- LZPO – GČ Brezovica* i 3. *Dvorac Brezovica – EVAP – GČ Brezovica* prema Uputi za slučaj potresa u Gradu Zagrebu.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 69.

- (1) Provedba Plana provodi se neposredno sukladno ovim Odredbama za provedbu i grafičkim prilogima Plana.

- (2) Uređenje građevinskog zemljišta unutar obuhvata Plana podrazumijeva i zahvate preparcelacije. Na kartografskom prikazu *Prilog 1. Prijedlog parcelacije i strukture izgradnje* (koji se nalazi u Obrazloženju plana i nije dio službenih kartografskih prikaza Plana) prikazan je prijedlog parcelacije građevinskog zemljišta koji predstavlja moguće polazište za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i racionalnu parcelaciju građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana.
- (3) U procesu projektiranja i realizacije planiranih građevina u obuhvatu Plana treba zadovoljiti standarde energetske učinkovitosti s ciljem ostvarivanja kvalitetnog okoliša.

10.1. Obveza provedbe urbanističko - arhitektonskih natječaja

Članak 70.

- (1) S ciljem dobivanja što kvalitetnijeg oblikovanja prostora i građevine planira se obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja za građevinu društvene djelatnosti u zoni javne i društvene namjene (D4) označene na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Oblici zaštite.
- (2) Za centralni dio naselja koji obuhvaća zonu sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2), javne zelene površine – javne parkove (Z1) te zaštitne zelene površine (Z) uz vodotok (V) preporuča se provedba javnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za cijeli prostor, a označeno je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Oblici zaštite.

10.2. Rekonstrukcija postojećih građevina

Članak 71.

- (1) Postojeće građevine koje su u skladu s planiranom namjenom rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju.
- (2) Postojeće građevine koje su premašile uvjete za novu gradnju mogu se samo zamijeniti u istim gabaritima na istom mjestu.

Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Mj. 1:1000

0 10 20 50 100m


LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA


postojeće planirano




STAMBENA NAMJENA




MJEŠOVITA NAMJENA - PRETEŽITO STAMBENA




JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA
predškolska (D4)



SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA - sport bez gradnje (R2)




JAVNE ZELENE POVRŠINE
javni park (Z1), dječje igralište (Di)




ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

VODE




VODOTOK



KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA


POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA




PROMETNA INFRASTRUKTURA



PROMETNICA, ULICA



KOLNO-PJEŠAČKA POVRŠINA



MOST/postojeći/novi

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

Naziv kartografskog prikaza: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Broj kartografskog prikaza: 1.


Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim
(Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim
(Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____
godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i
Grada Zagreba

Javni uvid održan je
od ____ do ____ godine.



GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I
STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Trg S. Radića 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P.

Pročelnica

Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač: zavod za prostorno
uređenje grada zagreba

Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:

Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P.

ravnatelj

Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana:

Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P.

Mima Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana:

Ivan Nemet, mag.ing.traff.

Danijel Zdolec, dipl.ing.prom.

Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Marta Turk, mag.ing.arh.

Martina Margelić, dipl.iur.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba:

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P.


Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava:


Pečat nadležnog tijela:

M.P.


A1 _Ulica 1 17m




A2 _Ulica 2 17m




B _Ulica 3 15m




C _Ulica 4 14m




D _Ulica 5 12m




E _Ulica 6 10.5m




F _Ulica 7 10.0m




G1_odvojak 1



G2_odvojak 2



G3_odvojak 3 G4_odvojak 4 F1 _šetnica 1 F2 _šetnica 2




Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za prostorno uređenje grada zagreba

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.a. PROMET

MJ. 1:1000



POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- GRANICE KORIDORA
- GLAVNA MJESNA ULICA
- SABIRNA ULICA
- OSTALA ULICA
- BICIKLISTIČKA STAZA
- NOGOSTUP
- PJEŠAČKE STAZE
- KOLNO-PJEŠAČKA POVRŠINA

ELEMENTI KONSTRUKCIJE CESTE

- RUBNJAK
- OS CESTE
- OZNAKA PRESJeka CESTE

OSTALI ELEMENTI CESTE

- OSTALI ELEMENTI
- ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA
- DRVORED
- MOST/postojeći/novi
- VODE
- VODOTOK
- KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

Naziv kartografskog prikaza: 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA- 2.a. PROMET

Broj kartografskog prikaza: 2.a. Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (od godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba

Javni uvid održan je od godine

Nositelj izrade: GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODŽIVOST I STRATEŠKO PLANIRANJE Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P. Pročelnica Ana Pavlič Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izradivač: zavod za prostorno uređenje grada zagreba Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: Odgovorna osoba izradivača Plana:

M.P. ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arch.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P. Miro Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Miro Barac, dipl.ing.arch. Ivan Nemet, mag.ing.traff. Ana Topić, mag.ing.arch. Danijel Zdelc, dipl.ing.spm. Maria Turk, mag.ing.arch.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P. Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

M.P.

Urbanistički plan
uređenja Desprim
- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.b. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Mj. 1:1000

0 10 20 50 100m

LEGENDA
GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

GRANICE KORIDORA

PROMETNICA, ULICA

POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

post. plan. EKI PODZEMNI VOD

RADIO I TV SUSTAV VEZA

RADIJSKI KORIDOR

OSTALI ELEMENTI CESTE

post. plan. MOST/postojeći/novi

VODE

VODOTOK

KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM
Naziv kartografskog prikaza: 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.b. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Broj kartografskog prikaza: 2.b. Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba od ____ do ____ godine.
Nositelj izrade: GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGISKO PLANIRANJE
Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač: zavod za prostorno uređenje grada zagreba
Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.
Odgovorna osoba izrađivača Plana: ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P.
Mima Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mima Barac, dipl.ing.arh.; Ivan Nemet, mag.ing.traff.; Nikola Božić, dipl.ing.arh.; Ana Topić, mag.ing.arch.; Martina Margelić, dipl.iur.; Danijel Zdolec, dipl.ing.prom.; Marta Turk, mag.ing.arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: M.P.

Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.c. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Mj. 1:1000



LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

GRANICE KORIDORA

PROMETNICA, ULICA

ELEKTROENERGETIKA

ELEKTRIKA VOD NADZEMNI

ELEKTRIKA VOD PODZEMNI

JAVNA RASVJETA

OSTALI ELEMENTI CESTE

MOST/postojeći/novi

VODE

VODOTOK

KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**
Naziv kartografskog prikaza: **2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.c. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV**

Broj kartografskog prikaza: **2.c.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Javni uvid održan je od ____ do ____ godine.

Nositelj izrade:  **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**
Trg S. Radića 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P.

Pročelnica
Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač:  **zavod za prostorno uređenje grada zagreba** Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P.

ravnatelj
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana:

M.P.

Mirna Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh. Ivan Nemet, mag.ing.traff. Danijel Zdolec, dipl.ing.prom.
Nikša Božić, dipl.ing.arh. Ana Topić, mag.ing.arch. Marta Turk, mag.ing.arh.
Martina Margelić, dipl.iur.


Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P.

Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

M.P.



Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.d. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Mj. 1:1000



LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

GRANICE KORIDORA

PROMETNICA, ULICA

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

VODOOPSKRBA

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

ODVODNJA OTPADNIH VODA

ODVODNJA (SANITARNA)
ODVODNJA (OBORINSKA)

OSTALI ELEMENTI CESTE

MOST/postojeći/novi

VODE

VODOTOK
KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**
Naziv kartografskog prikaza: **PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.d. VODOOPSKRBA I ODVODNJA**

Broj kartografskog prikaza: **2.d.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (_____, od _____, godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba od _____ do _____, godine.

Nositelj izrade: **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**
Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač: **zavod za prostorno uređenje grada zagreba**
Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb


Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.
Odgovorna osoba izrađivača Plana: ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P.
Mima Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mima Barac, dipl.ing.arh.; Ivan Nemet, mag.ing.traff.; Nikša Božić, dipl.ing.arh.; Ana Topić, mag.ing.arch.; Martina Margelić, dipl.iur.
Danijel Zdolec, dipl.ing.prom.; Marta Turk, mag.ing.arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: M.P.



Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.e. DISTRIBUCIJSKI SUSTAV PRIRODNOG PLINA

Mj. 1:1000

0 10 20 50 100m

LEGENDA GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

GRANICE KORIDORA

PROMETNICA, ULICA

ENERGETSKI SUSTAV CIJEVNI TRANSPORT PLINA

SREDNJETLAČNI PLINOVOD

OSTALI ELEMENTI CESTE

MOST/postojeći/novi

VODE

VODOTOK

KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**

Naziv kartografskog prikaza: **PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.e. DISTRIBUCIJSKI SUSTAV PRIRODNOG PLINA**

Broj kartografskog prikaza: **2.e.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba

Javni uvid održan je od ____ do ____ godine.

Nositelj izrade:  **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**
Trg S. Radića 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pročelnica
Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač:  **zavod za prostorno uređenje grada zagreba**

Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.

Odgovorna osoba izrađivača Plana: ravnatelj
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P.

Mirna Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
Ivan Nemet, mag.ing.traff.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Martina Margelić, dipl.iur.
Ana Topić, mag.ing.arch.

Danijel Zdolec, dipl.ing.prom.
Marta Turk, mag.ing.arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: M.P.

Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - 3.a. OBLICI ZAŠTITE

Mj. 1:1000



LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

PROMETNICA, ULICA

OSTALI ELEMENTI CESTE

post. plan. MOST/postojeći/novi

PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

OŠTEĆEN PRIRODNI ILI KULTIVIRANI KRAJOBRAZ

PODRUČJE POTENCIJALNO UGROŽENO BUKOM

OZELENJIVANJE

PLANIRANI DRVORED

PREPORUKA PROVEDBE JAVNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA

OBAVEZA PROVEDBE JAVNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA

VODE

VODOTOK

KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**
Naziv kartografskog prikaza: **3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3.a. OBLICI ZAŠTITE**

Broj kartografskog prikaza: **3.a.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku () od () godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba od () do () godine.

Nositelj izrade: **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE** Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P. Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač: **zavod za prostorno uređenje grada zagreba** Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P. ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana:

M.P. Mima Barac, mag.ing.arch.


Stručni tim u izradi Plana: Mima Barac, dipl.ing.arh. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Martina Margelić, dipl.iur. Ivan Nemet, mag.ing.traff. Ana Topić, mag.ing.arch. Danijel Zdolec, dipl.ing.prom. Marta Turk, mag.ing.arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P. Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

M.P.



Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za prostorno uređenje grada zagreba

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3.b. OBLICI KORIŠTENJA I UREĐENJA

Mj. 1:1000

0 10 20 50 100m

LEGENDA GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

OBLICI KORIŠTENJA

- SANACIJA GRAĐEVINA I DIJELOVA NASELJA - PROMJENA STANJA GRAĐEVINA (UKLANJANJE, ZAMJENA, REKONSTRUKCIJA, OBNOVA, NOVA GRADNJA)
- NOVA GRADNJA

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- GRANICE KORIDORA
- PROMETNICA, ULICA

OSTALI ELEMENTI CESTE

- post. plan. MOST/postojeći/novi

VODE

- V VODOTOK
- KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM	
Naziv kartografskog prikaza: 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3.b. OBLICI KORIŠTENJA I UREĐENJA	
Broj kartografskog prikaza: 3.b.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. ___/___)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (_____ od _____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba	Javni uvid održan je od _____ do _____ godine.
Nositelj izrade:  GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE Trg S. Radića 1, Zagreb	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.
Stručni izrađivač:  zavod za prostorno uređenje grada zagreba	Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb
Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.	Odgovorna osoba izrađivača Plana: ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P.	Mima Barac, mag.ing.arch.
Stručni tim u izradi Plana: Mima Barac, dipl.ing.arh. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Martina Margelić, dipl.iur.	Danijel Zđolc, dipl.ing.prom. Marta Turk, mag.ing.arh.
Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.	Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: Joško Klisović
Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela: M.P.

Urbanistički plan
uređenja Desprim
- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Mj. 1:1000



LEGENDA
GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NAČIN I UVJETI GRADNJE

- STAMBENE I STAMBENO-GOSPODARSKE GRAĐEVINE
samostojeće SS
kig = 30%
 $E_{max} = P + 1 + Pk/Uk$
H= 9,0 m
- STAMBENE I STAMBENO-GOSPODARSKE GRAĐEVINE
samostojeće SS, poluugradene PU
kig = 30% / 40%
 $E_{max} = P + 1 + Pk/Uk$
H= 9,0 m
- STAMBENE I STAMBENO-GOSPODARSKE GRAĐEVINE
postojeće građevinske čestice
samostoj. SS, poluugrad. PU
kig = 30% / 40%
 $E_{max} = P + 1 + Pk/Uk$
H= 9,0 m
- MJEŠOVITA GRADNJA
JEDNOOBITELJSKE I VIŠEOBITELJSKE GRAĐEVINE
samostojeće (SS)
kig = 30%
 $E_{max} = P + 1 + Pk/Uk$
H= 11,5 m
- GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - PREDŠKOLSKE
kig = 30%
 $E_{max} = P + 1 + Pk/Uk$

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- GRANICE KORIDORA
- PROMETNICA, ULICA

VODE

- VODOTOK
- KORIDOR POSEBNOG REŽIMA VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

Naziv kartografskog prikaza: NAČIN I UVJETI GRADNJE

Broj kartografskog prikaza: 4.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (od do godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba	Javni uvid održan je od do godine.
Nositelj izrade: GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE Trg S. Radića 1, Zagreb	

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
M.P.	Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.

Stručni izrađivač: zavod za prostorno uređenje grada zagreba	Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb
--	--

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:	Odgovorna osoba izrađivača Plana:
M.P.	ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana:	
M.P.	Mirna Barac, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Martina Margelić, dipl.iur.	Ivan Nemet, mag.ing.traff. Ana Topić, mag.ing.arch.	Danijel Zdolec, dipl.ing.prom. Marta Turk, mag.ing.arh.
--	--	--

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba:	Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:
M.P.	Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
	M.P.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

III. Obrazloženje Plana

Zagreb, prosinac 2024.
prijedlog plana

NOSITELJ
IZRADE



Grad Zagreb
Gradski ured za
gospodarstvo, ekološku
održivost i strategijsko
planiranje

IZRABIVAC
PLANA



zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

NAZIV ELABORATA: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM
prijedlog plana**

NOSITELJ IZRADE PLANA: **GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU
ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**

ODGOVORNA OSOBA ZA
PROVOĐENJE JAVNE
RASPRAVE: Pročelnica
Ana Pavičić-Kaselj, univ.mag.oec.

IZRAĐIVAČ PLANA: **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA
ZAGREBA**

RAVNATELJ: Nikša Božić, dipl.ing.arh.

ODGOVORNA VODITELJICA
IZRADE PLANA: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica urbanistica

STRUČNI TIM: Mirna Barac, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Martina Margetić, dipl.iur.
Ivan Nemet, mag.ing.traff.
Ana Topić, mag.ing.arch.
Marta Turk, mag.ing.arch.
Danijel Zdolc, dipl.ing.prom.

GRAD ZAGREB	
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM prijedlog Plana	
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim („Službeni glasnik Grada Zagreba br. 30/23)	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Desprim („Službeni glasnik“ Grada Zagreba __/__)
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (_____, od __. _____. godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba	Javni uvid održan je od __. _____ do __. _____ godine:
Nositelj izrade: 	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE Trg S. Radića 1, Zagreb
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: _____ Pročelnica Ana Pavičić Kaselj, univ.mag.oec.
Stručni izrađivač:  zavod za prostorno uređenje grada zagreba	Sjedište: Ul. Republike Austrije 18 Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb
Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.	Odgovorna osoba izrađivača Plana: _____ Ravnatelj Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja Plana: M.P.	Odgovorni voditelj izrade Plana: _____ Mirna Barac, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi Plana: Mirna Barac, dipl.ing.arh. Ivan Nemet, mag.ing.traff. Marta Turk, mag.ing.arch. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Ana Topić, mag.ing.arch. Danijel Zdolec, dipl.ing.prom. Martina Margetić, dipl.iur.	
Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: M.P.	Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba: _____ Joško Klisović
Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: _____ (ime, prezime, potpis)	Pečat nadležnog tijela: M.P.

SADRŽAJ

UVOD	6
1. POLAZIŠTA	8
1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru grada	8
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru	10
1.1.2. Prostorno razvojne značajke	12
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost	13
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti	16
1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)	16
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje	19
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA	21
2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja	21
2.1.1. Demografski razvoj	21
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture	22
2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura	22
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja	22
2.2. Ciljevi prostornog uređenja dijela naselja	22
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina	23
2.2.2. Unapređenje uređenja dijela naselja i komunalne infrastrukture	23
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	24
3.1. Program gradnje i uređenje prostora	24
3.2. Osnovna namjena prostora	24
3.2.1. Stambena namjena	25
3.2.2. Mješovita namjena – pretežito stambena (M1)	26
3.2.3. Javna i društvena namjena	26
3.2.4. Sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje (R2)	27
3.2.5. Javne zelene površine (Z1)	27
3.2.6. Zaštitne zelene površine (Z)	27
3.2.7. Vodotok sa zaštitnim koridorom (V)	27
3.2.8. Površine infrastrukturnih sustava	27
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina	28
3.4. Prometna i ulična mreža	29
3.4.1. Ulična mreža	29

3.4.2.	Parkirališta i garaže	30
3.4.3.	Pješački i biciklistički promet	30
3.4.4.	Javni prijevoz putnika.....	31
3.5.	Komunalna i druga infrastrukturna mreža	31
3.5.1.	Elektronička komunikacijska mreža	31
3.5.2.	Energetski sustav	32
3.5.3.	Vodnogospodarski sustav	33
3.5.4.	Postupanje s otpadom	36
3.6.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora	36
3.6.1.	Oblici korištenja i uređenja	36
3.6.2.	Uvjeti i način gradnje.....	36
3.6.3.	Uvjeti uređenja javnih zelenih i zaštitnih površina	44
3.6.4.	Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina.....	45
3.7.	Mjere posebne zaštite.....	45
3.8.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.....	46

UVOD

Obaveza izrade „Urbanističkog plana uređenja Desprim“ (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Zagreba („Službeni glasnik Grada Zagreba“ br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: PPGZ), odnosno člankom 79. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) koji kaže da se „**urbanistički plan uređenja donosi obavezno za neuređene dijelove građevinskog područja**“. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju „neuređeni dio građevinskog područja“ je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom, na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura (građevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade).

Iz tog razloga Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u lipnju 2023. za Plan je izradio „**Program za izradu Urbanističkog plana uređenja Desprim**“ (u daljnjem tekstu: Program), a ujedno je i stručni izrađivač Plana.

Po usvajanju Programa provedena je ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Gradonačelnik je u travnju 2023. donio „Zaključak kojim se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Desprim“ (KLASA: 350-02/23-03/1, URBROJ: 251-01-12-23-2, Zagreb, 26.4.2023.).

Izrada Plana započela je **Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim** („Službeni glasnik Grada Zagreba“ br. 30/23) (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi) koju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 26. sjednici 7. rujna 2023.

Plan se izrađuje sukladno:

- Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 8/11),
- Prostornom planu uređenja Grada Zagreba („Službeni glasnik Grada Zagreba“ br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18-pročišćeni tekst),
- Programu za izradu Urbanističkog plana uređenja Desprim te
- ostalim važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Razlozi za donošenje Plana utvrđeni su u članku 3. Odluke o izradi, a odnose se na prethodno navedenu obvezu iz PPGZ-a za izradu UPU-a za prostor neuređenog dijela građevinskog područja naselja Desprim i Drežnik Brezovički rezerviranog za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu te određivanje detaljne namjene i osnovnih uvjeta korištenja površina, režima uređivanja prostora, načina opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeta za gradnju, smjernica za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora te drugih elemenata od važnosti za područje za koje se Plan donosi.

Sukladno članku 6. Odluke o izradi **osnovni ciljevi i programska polazišta Plana** su:

- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novog dijela naselja individualnom stambenom gradnjom te funkcionalno i oblikovno povezivanje prostora u obuhvatu Plana s kontaktnim područjem u kvalitetnu prostornu cjelinu;
- planiranje održivog stambenog naselja;
- preispitivanje potreba i osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju javnih i društvenih sadržaja i građevina te drugih namjena kompatibilnih stanovanju;
- podizanje urbanog standarda uređenjem novih javnih, parkovnih, sportskih i rekreacijskih površina uz afirmaciju ambijentalne vrijednosti koridora potoka Moćirata;
- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju nove prometne i komunalne infrastrukture, rekonstrukciju postojeće te uređenje površina javne namjene;
- promicanje i razvoj zelene infrastrukture kroz osiguranje javnih i drugih zelenih površina;
- planiranje i afirmacija zelene gradnje (niskoenergetski objekti) uz obvezno korištenje obnovljivih izvora energije.

U tijeku izrade nacrtu prijedloga Plana, a prije utvrđivanja Prijedloga plana za javnu raspravu provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti odnosno rana participacija. Savjetovanje je održano 30. siječnja 2024. u 17 h prostorijama Gradske četvrti Brezovica, Brezovička cesta 100.

Za potrebe izrade Plana, a u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade Plana dostavio je svim nadležnim javnopravnim tijelima Odluku o izradi s pozivom za dostavu **zahtjeva za izradu prostornog plana** koji nisu sadržani u informacijskom sustavu, te su se očitovala sljedeća javnopravna tijela:

1. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb;
2. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja vodoopskrbe, suglasnosti i istraživanja, Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb;
3. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Sektor razvoja i investicija, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb;
4. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10000 Zagreb;
6. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE, Trg Marka Marulića 18, 10000 Zagreb;

Svi pristigli zahtjevi su obrađeni i sastavni su dio ovog Elaborata. Ostala javnopravna tijela (koja nisu dostavila svoje zahtjeve) navedena su u Odluci o izradi u članku 10. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju ukoliko zahtjev nije dostavljen u za to predviđenom roku smatra se da zahtjeva nema.

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje- Sektor za strategijsko i prostorno planiranje, Odjela za postupak izrade i donošenja generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja je za potrebe izrade Plana osigurao topografsko-katastarsku podlogu u digitalnom vektorskom formatu za područje obuhvata Plana. Grafički dio plana izrađen je u mjerilu 1:1.000.

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru grada

Područje Plana nalazi se unutar Grada Zagreba i cijelom svojom površinom unutar gradske četvrti Brezovica, ali izvan Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

Gradska četvrt Brezovica nalazi se u južnom dijelu Grada Zagreba i ujedno je druga gradska četvrt po površini koju zauzima. Obuhvaća pretežito ruralni prostor Grada Zagreba, sa sjevera omeđen Zagrebačkom obilaznicom, odnosno područjem Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, a sa ostalih strana područjem Zagrebačke županije. Prostire se zapadnim dijelom ravničarskog Zagrebačkog polja, te na jugu blago brdovitim Vukomeričkim goricama. Unutar GČ Brezovica smješteno je 20 samostalnih naselja (Brebernica, Demerje, Desprim, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Haviđić Selo, Horvati, Hudi Bitek, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Starjak, Strmec i Zadvorsko, te naselja Brezovica, Odranski Obrež i Odra koja su samo dijelom u GČ Brezovica, a dijelom u GČ novi Zagreb - zapad) s ukupno 12.224 stanovnika (prema popisu stanovništva 2021.) na površini od cca. 12.733 ha.

Također, područje Plana zauzima površinu od cca 15,1 ha, jednim svojim dijelom (cca 7,61 ha) nalazi se unutar administrativnih granica naselja Desprim, a drugim (cca 7,49 ha) unutar administrativnih granica naselja Drežnik Brezovički. Površina naselja Desprim iznosi 0,5 km² (50 ha), a naselje broji 343 stanovnika (prema popisu stanovništva 2021.). Površina naselja Drežnik Brezovički iznosi 0,7 km² (70 ha), a naselje ima 692 stanovnika (prema popisu iz 2021.).



Slika 1. Prikaz administrativnih granica naselja u odnosu na obuhvat Plana

Postojeće naselje Desprim jedno je od osam naselja mjesnog odbora Brezovica (Brezovica, Desprim, Drežnik Brezovički, Goli breg, Grančari, Hudi Bitek, Kupinečki Kraljevec, Zadvorsko) koja zapravo čine mrežu dobro povezanih povijesnih zaseoka s javnim sadržajima smještenim uz Brezovičku cestu. Sjeverozapadno od obuhvata Plana, u naselju Goli Breg smještena je Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije uz koju je lokalno groblje, a sjeveroistočno je kompleks Dvorca Brezovica, zaštićenog kulturnog dobra, i samostan Karmel. Osnovna škola, nogometno igralište, Kuća bl. Alojzija Stepinca Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u sklopu koje djeluje i područni objekt dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac te drugi javni sadržaji smješteni su istočno od obuhvata Plana uz Brezovičku cestu. Južno od dvorca, a neposredno uz istočnu granicu Plana planira se Sportsko-rekreacijski centar. U naselju Drežnik Brezovički nalazi se privatni dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba, a planirano je i novo naselje s osnovnom školom i predškolskom ustanovom.

Prometna povezanost ovog područja izrazito je dobra zbog blizine dvije županijske prometnice, te željezničke pruge čija je najbliža postaja Hrvatski Leskovac. Od samog centra Zagreba (Trga bana Jelačića) udaljeno je oko 15 km (25 min vožnje automobilom), a od Brezovice 2 km.



Slika 2. Prikaz administrativnih granica naselja u odnosu na obuhvat Plana

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.1.1. Prostorni obuhvat Plana

Obuhvat Plana definiran je Prostornim planom Grada Zagreba i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 30/23) te obuhvaća neuređeni dio građevinskog područja naselja Desprim i Drežnik Brezovički rezerviran za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu, a granica istog određena je:

1. Desprimskom ulicom - IV. odvojak na sjeverozapadu;
2. sjevernim, odnosno sjeveroistočnim granicama k.č.br. 2028, 2008, 2018, 2027 i dijelom k.č.br. 4148 (potok), sve k.o. Brezovica;
3. Desprimskom ulicom na istoku, slijepim odvojkom kod Desprimske ulice kućni broj 15, te istočnim, odnosno jugoistočnim granicama k.č.br. 2169/1, 2170/1 i 2175 k.o. Brezovica;
4. ulicom Drežnik na jugu;
5. zapadnom granicom k.č.br. 2146 i 2147 k.o. Brezovica, zapadnom stranom potoka (k.č.br. 4148 k.o. Brezovica), preko k.č.br. 2080, 2078, 2074, 2072, 2055, zapadnim granicama k.č.br. 2053, 2049, 2048 i 2047, te jugozapadnom granicom k.č.br. 2046, sve k.o. Brezovica.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 15,1 ha odnosno 150,953 m².

1.1.1.2. Stanje u prostoru obuhvata plana

Područje Plana u većoj mjeri zauzimaju neizgrađene površine, koje se djelomično koriste u poljoprivredne svrhe, a sredinom obuhvata prolazi potok Moćirat koji dalje vodi prema ribnjaku izvan obuhvata Plana smještenom u blizini Golobreške ulice i dvorca Brezovica. Potok Moćirat jedan je od mnogobrojnih manjih vodotoka (kanala) koji su česti na brezovičkom području.



Slika 3. Potok Moćirat

Unutar obuhvata Plana postoje 32 građevine s pripadajućim pomoćnim objektima, od čega ih je cca 12 unutar granice izgrađenog dijela građevinskog područja. Visina postojećih kuća je uglavnom prizemlje, kat i/ili potkrovlje.




Slika 4. Gradnja unutar obuhvata Plana i gradnja u kontaktnoj zoni

U naravi je područje Plana ravnicica, a načini uporabe su uglavnom oranice i livade u privatnom vlasništvu. Vrijednosti ovog prostora leži u otvorenosti ravnog poljoprivrednog pejzaža i dobroj prometnoj povezanosti. Ovakav teren pogoduje bržoj i povoljnijoj gradnji, a problem bi eventualno mogle stvarati podzemne vode čiji će se maksimalni nivo utvrditi naknadno.

Teren je u blagom padu na obje strane prema meandru vodotoka, te se visinske kote terena unutar obuhvata UPU-a kreću od 125 m n.v. na sjevernoj granici obuhvata, do 122 m n.v. na južnoj granici obuhvata kod ulice Drežnik, dok se kota vodotoka kreće od oko 120 m n.v.

Prema provedenim ispitivanjima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Elaboratu zaštitnih zona vodocrpilišta grada Zagreba iz 2007. godine na tom području nivo podzemnih voda kreće se oko 113 m.n.m. Potrebno je provesti odgovarajuće geomehaničke radove i utvrditi podatke i preporuke o nosivosti tla pri projektiranju i izvođenju zahvata u prostoru, kao i utvrditi stanje maksimalnog nivoa podzemnih voda. Područje obuhvata programa ne nalazi se u zoni vodozaštitinih područja.



Slika 5. Granica obuhvata UPU-a (žuto) prikazana na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK)



Slika 6. Krajobraz i vizure unutar obuhvata Plana

Na predmetnoj lokaciji nije evidentirana kvalitetnija vegetacija niti zaštićeno područje ili područje u ekološkoj mreži. Prema karti kopnenih nešumskih staništa unutar obuhvata Plana tu se nalaze mezofilne livade košanice Srednje Europe i mozaici kultiviranih površina¹. Zapadno od obuhvata Plana nalazi se šuma Stupnički lug, a južno od obuhvata Plana vrijedni krajolik Vukomeričke gorice, Kraljevačka šuma, Demerčica i Obreški lug. Oba vrijedna krajolika su PPGZ-om preporučena za zaštitu.

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

Naselja Desprim i Drežnik Brezovički nalaze se na području gradske četvrti Brezovica koja je sastavni dio Grada Zagreba. Od samog centra grada Zagreba (Trga bana Jelačića) udaljeno je oko 15 km (25 minuta vožnje automobilom), a od naplatnih kućica u Lučkom udaljeno je oko 10 km.

Naselja se nalaze zapadno od naselja Brezovica. Naselje Brezovica se prvi put spominje 1277. kao mjesto koje pripada Okić gradu i njegovim gospodarima. Sljedeći spomen Brezovice datira iz godine 1551. kada se ona spominje kao burg, odnosno zidani grad okružen dvostrukim bedemom i zidanim tornjem na istoku. Kada je obitelj Drašković 1660. godine stekla Brezovicu, ona je bila poznata kao utvrda zvana Starobrezovički grad čiji temelji i danas postoje. Draškovići vremenom podižu barokni dvorac. Dvorac se nalazi izvan granica obuhvata Plana, a unutar granica nema evidentiranih i zaštićenih kulturnih dobara. Oba naselja koja obuhvaća ovaj Plan novijeg su datuma i sva gradnja nastala je spontano.

¹ Izvor: biportal.hr/gis/

1.1.3. Infrastrukturalna opremljenost

1.1.3.1. *Prometna infrastruktura*

Područje obuhvata Plana, odnosno novog stambenog dijela naselja Desprim, ostvaruje direktni pristup na prometnu mrežu šireg prostora preko tri postojeće prometnice:

- Desprimska ulica - na istočnoj granici obuhvata Plana;
- Ulica Drežnik - na južnoj granici obuhvata Plana;
- Desprimska ulica - IV. odvojak - na sjeverozapadnoj granici obuhvata.

Unutar područja obuhvata UPU-a nema postojeće ulične mreže osim navedenih ulica koje samo djelomično u obliku slijepih odvojaka ulaze unutar prostora obuhvata. Niti jedna od navedenih cesta nije kategorizirana Prostornim planom Grada Zagreba.

Obodne prometnice izvedene su sa kolnikom približne širine 4 m, te na nekim mjestima sa pješačkim stazama, ukupne širine od približno 6 m. U svome južnom dijelu njezina širina je definirana građevinama uz nju (kuće i/ili njihove ograde) dok u ostalom dijelu ceste postoji neutvrđena bankina koja se koristi za mimoilaženje vozila.



Slika 7. Pogled na Desprimsku ulicu



Slika 8. Pogled na ulicu Drežnik




Slika 9. Pogled na Desprimsku ulicu – IV.odvojak



Slika 10. Pogled na ulicu Drežnik I.odvojak

Prometni pristup moguć je i preko slijepog odvojka Desprimske ulice (kod kućnog broja 17), te preko slijepog odvojka Ulice Drežnik (kod kućnog broja 44).



Slika 11. Prikaz mogućih prometnih pristupa obodno obuhvatu Plana na ortofoto podlozi

Unutar prostora obuhvata nema izvedenih pješačkih staza, dok je jednostrana pješačka staza približne širine 1,5 m izvedena samo u Ulici Drežnik i u Desprimskoj ulici. Unutar prostora obuhvata i u kontaktnom prostoru izvan obuhvata nema izvedenih biciklističkih staza.

Područje Plana je spojeno na mrežu javnog gradskog prometa sa 4 autobusne linije od kojih samo linija 132 Savski most - Goli Breg – Brezovica ima stajalište neposredno uz obuhvat plana (Desprimska 34) dok su ostala stajališta unutar radijusa od 500m od obuhvata UPU-a.



Slika 12. Shematski prikaz prometne infrastrukture

Najbliže željezničko stajalište nalazi se u Hrvatskom Leskovcu, približno 2,3 km od područja Plana, a povezano je autobusnom linijom 132 koja vodi do autobusnog stajališta Hrvatski Leskovac, približno 400 m od istoimenog željezničkog stajališta.

1.1.3.2. Komunalna infrastruktura

Unutar obuhvata Plana nema izgrađene ili uređene komunalne infrastrukture, ali u široj zoni postoji u dobroj mjeri već izvedena komunalna, energetska i elektronička komunikacijska infrastruktura.

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) provedena je kroz sve okolne prometnice, te slijepim odvojcima koji se nalaze u kontaktnoj zoni prostora obuhvata Plana. Prostorom obuhvata Plana također prolazi radijski koridor.

Elektroenergetska mreža srednjeg i niskog napona također je provedena kroz sve prometnice, a izvedena je uglavnom nadzemno. U neposrednoj blizini Plana nalazi se trafostanica TS 5772 na k.č. 2877/5 k.o. Brezovica. U svim kontaktnim ulicama, te slijepim odvojcima izgrađena je javna rasvjeta.

Vodopskrbni cjevovodi položeni su u Desprimskoj ulici, u Desprimskoj II.odvojak, u Desprimskoj IV. odvojak, u Ulici Drežnik, u Ulici Drežnik I.odvojak te njihovim slijepim odvojcima koji se nalaze u kontaktnoj zoni prostora obuhvata ili ulaze u njega, a njima upravlja Vodovod i odvodnja d.o.o. Također, sustav javne odvodnje izveden je u istim tim ulicama.

Sustav javne odvodnje izveden je kroz obodne prometnice kao i kroz središnji dio prostora obuhvata Plana gdje približno prati trasu potoka te se povezuje sa razvodom u slijepim odvojcima Ulice Drežnik i Desprimske ulice.

Unutar obuhvata Plana evidentirana je opskrba ukapljenim naftnim plinom (mali spremnici od 5 m³) uz pojedinačna domaćinstva, ST plinovod se nalazi u Golobreškoj ulici – oko 400 m od granice obuhvata UPU-a.

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti


Unutar obuhvata Plana **nema zaštićenih prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti i posebnosti.**

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)

Prostornim planom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 08/01, 16/02, 11/03, 02/06, 01/09, 08/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17 i 3/18-pročišćeni tekst) planirana je obavezna izrada urbanističkog plana uređenja za neuređeni dio građevinskog područja naselja Desprim i Drežnik Brezovički pod nazivom „Urbanistički plan uređenja naselja Desprim“. Unutar obuhvata Plana nije moguće izdavanje akata za gradnju na neuređenim i neizgrađenim površinama do donošenja navedenog plana, osim iznimno sukladno članku 146. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.


1.1.5.1. Korištenje i namjena prostora

Predmetno područje, u važećem PPGZ-u, na kartografskom prikazu 1.A. Korištenje i namjena prostora - Površine za razvoj i uređenje (u mjerilu 1:25.000) planirano je kao **građevinsko područje naselja - namijenjeno pretežito stanovanju**. Označeno je kao neuređeno neizgrađeno, što znači da prema članku 3. Zakona o prostornom uređenju **nema izgrađenu osnovnu infrastrukturu**.



Slika 13. Prostorni plan Grada Zagreba – Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena prostora 1.A. Površine za razvoj i uređenje

Dodatno, na kartografskom prikazu građevinskih područja naselja (karta Velika Gorica br. 12) u mjerilu 1:5.000 područje je označeno kao površina rezervirana za novu stambenu gradnju, prateće i druge sadržaje u naselju koji se ne izdvajaju u posebne zone (oznaka na karti je crtkana narančasta linija).



Slika 14. Izvadak iz kartografskog prikaza građevinskih područja naselja (karta Velika Gorica 12)

Sukladno članku 7. PPGZ-a u točki 2.1.2. određeno je da su neizgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja namijenjeni za:


- gradnju (pretežito stanovanje, javnu i društvenu namjenu, gospodarsku namjenu, sport i rekreaciju, površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i mreža, groblja, gospodarenje otpadom i sl.);
- neizgrađene površine (javne zelene površine, zaštitne zelene površine, vode) koje se mogu uređivati ali se na njima ne može graditi osim u slučajevima određenim posebnim propisima;
- posebnu namjenu.

Prema članku 7. i točki 2.3.1. *Površine za gradnju* PPGZ-a građevne čestice unutar građevinskih područja naselja namijenjene su za stanovanje, javnu i društvenu namjenu, gospodarske sadržaje, komunalne te prometne infrastrukturne građevine i sustave, javne i zaštitne zelene površine, sport i rekreaciju, vode i vodno dobro i groblja.

1.1.5.2. Komunalna infrastrukturna mreža

Prema grafičkom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina 1.B. Promet/pošta i elektroničke komunikacije* vidljivo je da sjeveroistočno od obuhvata Plana prolazi Golobreška ulica i Brezovička cesta, obje kategorizirane kao nerazvrstane ceste sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), a istovremeno je Prostornim planom Grada Zagreba planirana u širini koridora od 15 m u cilju osiguranja urbanog standarda primjerenog prostoru.

Također, vidljivo je da u pravcu jugozapad-sjeveroistok kroz središte obuhvata prolazi radijski koridor.



Slika 15. Prostorni plan Grada Zagreba – 1. Korištenje i namjena prostora - 1.B. Promet, pošta i elektroničke komunikacije – izvadak i označeni obuhvat Plana

Način gradnje ostalih/nerazvrstanih cesta određen je u poglavlju 5.1.1. *Koridori javnih, nerazvrstanih cesta i željezničkih pruga*. Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određen je u članku 10. točki 5.1.3. *Parkirališna i garažna mjesta* stavak 1. i 2.


1.1.5.3. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti

Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih krajobraznih i prirodnih vrijednosti.

1.1.5.4. Mjere provedbe – detaljniji planovi

Obveza donošenja detaljnijeg plana određena je u poglavlju 10.1.2. *Urbanistički planovi uređenja* u članku 15. PPGZ-a, a obuhvat Plana načelno je označen na kartografskom prikazu 3.B. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite*.

Prostornim planom Grada Zagreba, člankom 15. točkom 10.1.2. *Urbanistički planovi uređenja*, propisana je obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja za neuređene dijelove građevinskih područja naselja rezervirane za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu, među kojima se nalazi UPU Desprim. Granice obuhvata urbanističkih planova prikazane su na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*, 3.B. *Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite*, načelno, a detaljna granica obuhvata Plana definirana je Odlukom o izradi (članak 4.) uzimajući u obzir lokalne uvjete, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.



Slika 16. Prostorni plan Grada Zagreba - Izvadak iz kartografskog prikaza 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Prema podacima javnopravnog tijela te dobivene geodetske podloge, sporedni odvojak vodotoka iz Prostornog plana uređenja Grada Zagreba bit će kanaliziran u cijevni sustav prema odgovarajućem tehničkom rješenju, čime se osigurava nesmetan protok vode u glavni vodotok.


1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Gradnju u Gradu Zagrebu i njegovom metropolitanskom gravitacijskom području karakterizira vrlo dinamičan porast stambene gradnje pogotovo nakon jakog potresa koji se zbio u ožujku 2020. godine. Nakon potresa, ali i globalne pandemije koronavirusa koja je započela u isto vrijeme i trajala tri godine, sve više ljudi traži izlaz iz gusto naseljenog starijeg tkiva grada i traži više zelenila i velike okućnice u predgrađu. Poticajni faktor za razvoj ovog područja je zasigurno dobra prometna povezanost centrom grada, a i pogodni ravni teren koji smanjuje troškove gradnje. U tom smislu prostor Plana ima veliki potencijal za buduće dovršenje naselja Desprim i Drežnik Brezovički. „Programom za izradu UPU-a Desprim“ **planira se novo stambeno naselje niske gustoće od 60 – 80 stan/ha (gustoća stanovništva = broj stanovnika/površinu obuhvata plana), odnosno oko 900 - 1200 novih stanovnika na 15,1 ha.**

Unutar obuhvata Plana nalaze se postojeće zgrade. Neke od njih su u PPGZ-u unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, a neke su u zoni neuređenog dijela GPN-a iako su u međuvremenu ozakonjene prema posebnom zakonu. Postojeće izgradnja nema utjecaja na budući razvoj naselja te je jednostavno uklopljena u plansko rješenje.

Gospodarske aktivnosti unutar Plana odnose se na zaposlenost u ustanovama javne i društvene namjene, i/ili u pratećim djelatnostima u sklopu stambenih građevina odnosno stambeno-gospodarskih građevina (prodavaonice robe dnevne potrošnje, tihi obrti i usluge,

pošte, banke te druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju - osobne usluge, ordinacije, poslovni prostori - uredi, razna predstavništva i drugo).



Slika 17. Problemska karta

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

Osnovni cilj je izrada „Urbanističkog plana uređenja Desprim“, odnosno prostorno uređenje površina rezerviranih za stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu. Osnovna prostorno-planerska određenja utvrđena su planom višeg reda Prostornim planom Grada Zagreba i okvir su za izradu ovog Plana. Potrebno je utvrditi osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i zaštitu prostora. Kako se radi o dijelu naselja, Plan treba, osim samog prostora obuhvata plana, obraditi i sve aspekte međutjecaja kontaktnog prostora i Plana. Ovo područje ima lokalni značaj unutar Gradske četvrti Brezovica pa se očekuje da se na području Plana osim osiguravanja površina za novi fond stambene gradnje riješe i javni i društveni te sportsko-rekreacijski sadržaji koji su potrebni naselju, ali i gradskoj četvrti.

Sukladno članku 3. stavak 3. Odluke o izradi **osnovni ciljevi i programska polazišta Plana** određeni su kako slijedi:

- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novog dijela naselja individualnom stambenom gradnjom te funkcionalno i oblikovno povezivanje prostora u obuhvatu Plana s kontaktnim područjem u kvalitetnu prostornu cjelinu;
- preispitivanje potreba i osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju javnih i društvenih sadržaja i građevina te drugih namjena kompatibilnih stanovanju;
- podizanje urbanog standarda uređenjem novih javnih, parkovnih, sportskih i rekreacijskih površina uz afirmaciju ambijentalne vrijednosti koridora potoka Moćirata;
- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju nove prometne i komunalne infrastrukture, rekonstrukciju postojeće te uređenje površina javne namjene;
- promicanje i razvoj zelene infrastrukture kroz osiguranje javnih i drugih zelenih površina;
- planiranje i afirmacija zelene gradnje (niskoenergetski objekti) uz obvezno korištenje obnovljivih izvora energije.

2.1.1. Demografski razvoj

U posljednjih 20 godina naselje Desprim je doživjelo kratkotrajni porast stanovništva od 14% u prvom desetljeću 21. stoljeća, no taj trend se nije nastavio. U posljednjem desetljeću zabilježen je pad broja stanovnika od 9%, što ukazuje na određene demografske promjene u tom području. Za razliku od naselja Desprim, Drežnik Brezovički je u posljednja dva desetljeća bilježio stabilan rast stanovništva, u prvom desetljeću 21. stoljeća bilježi značajan porast od približno 48%, dok u drugom desetljeću bilježi blagi porast od 6%. Ovaj pozitivan trend ukazuje na to da je ovo naselje privlačno za život i da se očekuje daljnji razvoj (vidljivo iz tablice).

Tablica 1. Broj stanovnika i gustoća stanovništva za naselja Desprim (0,5 km²) i Drežnik Brezovički (0,7 km²)

naselje	Desprim		Drežnik Brezovički	
	broj stanovnika	gustoća st/km ²	broj stanovnika	gustoća st/km ²
2001.	330	660	443	633
2011.	377	754	656	937
2021.	343	686	692	989

Gledajući samo područje obuhvata Plana ono je praktički nenaseljeno te se predviđa da će se u budućnosti razvijati i graditi u međuzavisnosti s razvojem šireg područja. „Programom za izradu UPU-a Desprim“ planirano je da će se na području Plana postići niska gustoća od 60 – 80 stan/ha odnosno oko 900 – 1200 novih stanovnika na 15,1 ha, te se očekuje postupno povećanje broja stanovnika u oba naselja.

Za daljnji demografski razvitak najvažnija će biti dostupnost osnovnih sadržaja javne i društvene namjene, ali i većine svakodnevnih potreba i usluga kao što su kupovina (primarno živežnih namirnica i osnovne higijene), predškolska ustanova, zdravstvena skrb i slobodno vrijeme (sport, rekreacija, parkovi...). Veći broj zadovoljenih uvjeta privući će i veći broj novih stanovnika, prvenstveno mladih obitelji, u oba naselja.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

U smislu prostorne strukture na ovom području se planira individualna stambena gradnja uglavnom obiteljskih kuća (samostojeće i poluugrađene građevine) koje imaju od 2 do 3 stambene jedinice kako bi se ostvarila planirana gustoća stanovanja. Zgrade mogu biti stambene ili stambeno-gospodarske, a uz njih se može smjestiti pomoćna, manja gospodarska građevina i/ili poljoprivredna građevina sa sadržajima koji su komplementarni stanovanju.

Od zajedničkih javnih i društvenih sadržaja planira se dječji vrtić, a od javnih zelenih i sportsko-rekreacijskih površina: javni park (minimalne površine 3m² po stanovniku) s dječjim igralištem. Zona sporta i rekreacije gradi se i uređuje kao sport bez gradnje sa sportskim terenima na otvorenom, a obuhvaća oko 2% obuhvata Plana.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

U sklopu ovog Plana stvoriti će se prostorni preduvjeti za izgradnju nove prometne mreže prema suvremenim standardima te spojevi na postojeće prometnice u kontaktnom području. Planom je potrebno predvidjeti kolne spojeve prostora na postojeću prometnu mrežu, Desprimsku ulicu, Ulicu Drežnik te na Desprimsku ulicu IV. odvojak.

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Prilikom nove stambene izgradnje potrebno je zadržati tradicijsko oblikovanje parcele, sa što manje asfaltiranih površina i sadnjom karakterističnih biljnih vrsta u vrtovima. Oblikom i materijalima građevina se mora prilagoditi tipu naselja. Zelene površine potrebno je planirati tako da budu dostupne što većem broju korisnika, pritom koristiti autohtone vrste zelenila odnosno udomaćene vrste.

2.2. Ciljevi prostornog uređenja dijela naselja

Realizacijom ovog Plana predviđa se izgradnja stambenog naselja, odnosno oblikovno dovršenje naselja Desprim i Drežnik Brezovički. Stoga će se ovim Planom dati kvalitetna podloga odnosno planski preduvjeti za budući razvoj i gradnju.

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Jedna od temeljnih zadaća uređenja prostora je zaštita prostora, a ona se osigurava prvenstveno kvalitetnim prostorno planskim rješenjem koji je preduvjet za budući razvoj ovog prostora.

Osnovni ciljevi u svrhu postizanja racionalnog korištenja i zaštite prostora su:

- propisivanje osiguranja minimalnih uvjeta uređenja građevinskog zemljišta za ostvarivanje prava na građenje stambenih, stambeno-gospodarskih, javnih i drugih građevina,
- određivanje prostora koji su namijenjeni za izgradnju i uređenje javnih zelenih površina i sportsko-rekreacijskih sadržaja,
- određivanjem uvjeta i načina gradnje kojima je potrebno postići uklapanje u postojeću izgradnju i niski ravničarski teren,
- planirati razvoj ulične mreže kako bi se osiguralo kvalitetno i sigurno odvijanje pješačkog, biciklističkog i kolnog prometa unutar naselja,
- sukladno planiranoj uličnoj mreži planirati i sustav komunalne infrastrukture te
- osigurati primjerenu zaštitu od nepovoljnih utjecaja (područje potencijalno ugroženo bukom).

2.2.2. Unapređenje uređenja dijela naselja i komunalne infrastrukture

Planom će se predvidjeti prostorno planski preduvjeti za gradnju i uređenje racionalne i održive prometne i komunalne infrastrukture s naglaskom na zelenu infrastrukturu odnosno biciklističke staze i zelenilo poglavito drvorede uz prometnice. Paralelno s izgradnjom prometnog sustava potrebno će biti graditi planirani sustav novih vodova i uređaja komunalne infrastrukture uz osuvremenjivanje postojećih dijelova mreže.

Unaprjeđenje infrastrukture zahtijeva njeno proširenje, poboljšanje i funkcionalnost. Planom se predviđa potpuno komunalno infrastrukturno opremanje područja naselja kao uvjet za daljnji razvoj i izgradnju stambenih područja. Svim građevnim česticama treba osigurati priključak na javnu prometnicu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, električnu struju, plinski priključak te priključke na suvremene elektroničke komunikacijske sustave.

Planskim rješenjem poticati će se „zelena gradnja“ i korištenje obnovljivih izvora energije kako bi građevine, odnosno cijeli prostor bio samodostatan, a u cilju provedbe dugoročnog nacionalnog programa gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZeb).

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenje prostora

Temeljni pristup izradi UPU-a naselja Desprim zasnivao se na:

- › racionalnom prometnom rješenju koje maksimalno uvažava zatečene imovinsko-pravne odnose te komunalnom opremanju naselja,
- › pružanju prostornih preduvjeta za gradnju javnih i društvenih i sportsko-rekreacijskih sadržaja te uređenje javnih i zelenih površina s dječjim igralištima,
- › većina javnih i zelenih površina kroz cijeli obuhvat Plana protežu se uz potok Moćirat
- › planiranju drvoreda u koridoru prometnica kao važnom elementu zelene infrastrukture,
- › gradnji i uklapanju u izgrađeno tkivo u okolici i
- › planiranju pratećih sadržaja koji su potrebni stanovnicima, ali pritom ne narušavaju mirno stambeno susjedstvo.

Osnovni koncept Plana temelji se na kontinuiranom parkovnom potezu uz potok Moćirat koji se proteže kroz središnji dio Plana. Uz potok su povezani i javni i društveni sadržaji kao što su vrtić, javni parkovi od kojih jedan obavezno ima dječje igralište, te sportsko-rekreacijski centar s igralištima na otvorenom. Glavna prometnica, kao i ostale ulice u naselju, planirana je racionalno u duhu vremena omogućavajući sigurno i ugodno korištenje prvenstveno pješacima i biciklistima, a onda i vozačima motornih vozila. Veći dio naselja zauzima rezidencijalna individualna gradnja stambenih i stambeno-gospodarskih građevina sa sadržajima primjerenima manjem stambenom naselju.

U skladu s odredbama PPGZ-a i zahtjevima javnopravnih tijela izradi Plana prišlo se vodeći računa o:

- › demografskom razvoju odnosno pretpostavljenom povećanju broja stanovnika u naseljima u okolici Zagreba s obzirom na prethodne događaje kao što su potres i globalna pandemija. Naselje je planirano za gustoću od 60 – 80 stan/ha;
- › imovinsko-pravnim odnosima – s obzirom da je zemljište unutar obuhvata u cijelosti u privatnom vlasništvu mreža prometnica „istkana“ je na način da, u što je moguće većoj mjeri, svi dionici dobiju jednake mogućnosti realizacije gradnje na vlastitim građevnim česticama,
- › površinama za izgradnju koje su dimenzionirane u skladu s procjenom porasta broja stanovnika, kao i procjenom povećanja društvenih i gospodarskih potreba,
- › prometnom i infrastrukturnom sustavu koji je osmišljen racionalno na način da zauzima što manju površinu obuhvata Plana, omogućeno je više ulaza u naselje i etapna izgradnja
- › komunalnoj i infrastrukturnoj opremljenosti cijelog naselja i jednostavnoj mogućnosti priključka za sve buduće korisnike.

3.2. Osnovna namjena prostora

Uzimajući u obzir postojeće stanje u prostoru, provedenu analizu važeće prostorno planske dokumentacije koja je relevantna za područje, kao i temeljne ciljeve i polazišta razvitka ovog prostora, definirani su organizacija, korištenje i namjena površina, uvjeti za uređenje i izgradnju te elementi zaštite na području obuhvata Plana.

Namjene površina planirane Planom u skladu su s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11). Planirane su sljedeće namjene prostora:

- | | |
|--|-------|
| 1. stambena namjena | (S); |
| 2. mješovita namjena – pretežito stambena | (M1); |
| 3. javna i društvena namjena – predškolska | (D4); |
| 4. sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje | (R2); |
| 5. javne zelene površine – javni park | (Z1); |
| 6. zaštitne zelene površine | (Z); |
| 7. vodotok sa zaštitnim koridorom | (V); |
| 8. površine infrastrukturnih sustava | (IS). |

Razmještaj i veličina te razgraničenje površina prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. *Korištenje i namjena površina* u mj. 1:1000.

3.2.1. Stambena namjena

Površine stambene namjene (S) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine stambene, stambeno-gospodarske ili javne namjene. Zauzimaju oko 61,9 % obuhvata Plana, od čega je 19,2% postojeće, a 42,7 % planirano.

Stambenim građevinama smatraju se individualne stambene i stambeno-gospodarske građevine s najviše dvije stambene jedinice. Stambeno-gospodarskim građevinama smatraju se građevine individualne stambene izgradnje koje uz maksimalan broj stambenih jedinica imaju i prateće sadržaje (u pravilu smještene u prizemlju i/ili podrumu). Najveći broj samostalnih uporabnih jedinica na površinama stambene namjene iznosi tri.

Na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu se, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne, poljoprivredne gospodarske i manje gospodarske građevine.

Na površinama stambene namjene, postojeće i planirane građevine mogu biti stambene ili stambeno-gospodarske građevine s pratećim sadržajima naselja koji ne ometaju stanovanje kao što su: prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m², manje predškolske ustanove i škole, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (tihi obrti, osobne usluge, vjerske zajednice, poslovni prostori - uredi, sportsko-rekreacijski sadržaji i površine i sl.), javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.

Prateći sadržaji mogu biti u sklopu stambeno-gospodarske građevine ili uz stambene građevine, a njihova površina može iznositi najviše do 25% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.

Na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi manje predškolske ustanove, ustanove zdravstvene zaštite (zdravstvena stanica, ambulanta, patронаžna služba, stomatološke službe, privatne liječničke ordinacije, ljekarna, veterinarska ambulanta) i socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), manje infrastrukturne građevine, igrališta i parkovi.

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi građevine za proizvodnju, skladišta, uslužne djelatnosti što onečišćuju okoliš (servisi), ugostiteljstvo, odnosno sadržaji koji bukom,

mirisom i intenzivnim prometom smetaju stanovanju. Takvi postojeći sadržaji mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

3.2.2. Mješovita namjena – pretežito stambena (M1)

Površine mješovite namjene – pretežito stambene (M1) namijenjene su izgradnji građevina stambene, stambeno-gospodarske, gospodarske ili javne namjene, a zauzimaju 3,2% obuhvata Plana. Nalaze su istočnom dijelu naselja uz javne sadržaje i uz Desprimsku ulicu.

Stambenim građevinama smatraju se individualne stambene i stambeno-gospodarske građevine s najviše tri stambene jedinice. Stambeno-gospodarskim građevinama smatraju se građevine individualne stambene izgradnje koje uz maksimalan broj stambenih jedinica imaju i prateće sadržaje (u pravilu smještene u prizemlju i/ili podrumu ili u zasebnoj pratećoj građevini). Maksimalan broj samostalnih uporabnih jedinica na površinama mješovite – pretežito stambene namjene iznosi četiri.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna glavna građevina i uz nju pomoćna i/ili prateća građevina, tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene planirane građevine mogu biti stambene ili pretežito stambene s pratećim sadržajima naselja koji ne ometaju stanovanje kao što su: prodavaonice robe dnevne potrošnje do 200 m², predškolske ustanove i škole, ustanove za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, tihi obrt i usluge domaćinstvima, političke i društvene organizacije i sadržaje kulture (izložbeni prostori i sl.), poslovno – uslužni: pošte, banke i slično, sport i rekreacija, druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, ordinacije, poslovni prostori - uredi, razna predstavništva i drugo), ugostiteljstvo, javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.

Prateći sadržaji navedeni u prethodnom stavku mogu biti u sklopu ili uz glavnu građevinu, a njihova površina može iznositi najviše do 40% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.

Na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi predškolske ustanove, prodavaonice robe dnevne potrošnje, ustanove zdravstvene zaštite (zdravstvena stanica, ambulanta, patронаžna služba, stomatološke službe, privatne liječničke ordinacije, ljekarna, veterinarska ambulanta) i socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), kulturne građevine (dom kulture, knjižnica, čitaonica, kulturno-umjetnička društva i sl.), polivalentne dvorane, manje infrastrukturne građevine, igrališta i parkovi.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene ne mogu se graditi supermarketi i trgovački centri koji svojim opsegom premašuju potrebe stambenog susjedstva, građevine za proizvodnju i obrt, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način smetaju stanovanju.

3.2.3. Javna i društvena namjena

Javne i društvene djelatnosti pripadaju grupi središnjih funkcija naselja i čine urbanu nadogradnju nekog područja te su usmjerene prema podizanju standarda i kvalitete života. One podižu obrazovnu i kulturnu razinu te zdravstvenu kulturu cjelokupnog stanovništva u gravitacijskom i utjecajnom području i predstavljaju aktivnog činitelja ekonomskog i društvenog razvoja.

U obuhvatu Plana planira se jedna zona javne-društvene namjene - predškolske (D4) za izgradnju građevine namijenjene predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi kapaciteta za minimalno 130 djece odnosno 8 odgojne skupine s površinama koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti.

Gradnja građevina javne i društvene namjene na području obuhvata UPU-a moguća je i unutar zona stambene (S) i mješovite - pretežito stambene (M1) namjene u sklopu stambeno-gospodarskih građevina ili na zasebnim građevnim česticama. Posebice je moguće otvaranje novih zdravstvenih sadržaja (primarna zdravstvena zaštita, privatne liječničke ordinacije za zdravstvenu i stomatološku zaštitu, ljekarne i sl.), ustanove socijalne skrbi i kulturnih sadržaja.

3.2.4. Sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje (R2)

Površina sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje namijenjena je gradnji igrališta na otvorenom koje je moguće sezonski natkrivati i manjih pratećih i/ili pomoćnih prostora kao što su svlačionice, sanitarni čvorovi, spremišta za rekvizite, manji ugostiteljski objekt i sl.

Prostor treba oplemeniti zelenilom koje će osim estetske imati i zaštitnu ulogu. Treba predvidjeti visoku živicu prema prometnici i građevinama stambene namjene te sadnju visokih stabala na mjestima gdje neće smetati odvijanju aktivnosti na terenima. Detaljan raspored visokog zelenila i većeg grmlja treba odrediti idejnim projektom sportskog centra.

Ukupna planirana površina zona sportsko-rekreacijske namjene iznosi 3200 m² odnosno zauzima 2 % površine obuhvata Plana, što premašuje površinu od 3 m² po stanovniku. Sportsko-rekreacijski sadržaji mogu graditi i uređivati zonama drugih pretežitih namjena.

3.2.5. Javne zelene površine (Z1)

Javne zelene površine su hortikulturno uređene parkovne površine – javni parkovi (Z1) koji imaju važnu ulogu socijalizacije i boravka na otvorenom, osobito za najmlađe skupine kao i za skupine treće životne dobi. Javni parkovi oblikovani su planski raspoređenom vegetacijom i raznolikim sadržajima, namijenjeni šetnji i kraćem ili dužem odmoru građana u zelenilu, planirani su na šest lokacija unutar obuhvata Plana i obuhvaćaju 4,4 % ukupne površine Plana. Dječje igralište obavezno se smješta u zoni javnog parka Z1-1 uz vodotok u blizini zoni sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2).

3.2.6. Zaštitne zelene površine (Z)

Zaštitne zelene površine su neizgrađene površine koje imaju zaštitnu, ali i estetsku funkciju. Ove su površine oblikovane radi potrebe odvajanja pojedinih namjena i povezivanja elemenata zelene infrastrukture. Na zaštitnim zelenim površinama u cilju uređivanja mogu se oblikovati rekreativni sadržaji, putovi, staze, paviljoni i nadstrešnice tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila. Udio u ukupnoj površini Plana iznosi 3,2 %.

3.2.7. Vodotok sa zaštitnim koridorom (V)

Vodotok sa zaštitnim koridorom (V) su površine vodnog dobra koje obuhvaćaju vodotok sa zaštitnim koridorom, koji će se uređivati održavanjem režima i propisane kvalitete vode. Na vodotoku i u njegovom neposrednom okolišu treba očuvati postojeće biljne i životinjske vrste.

3.2.8. Površine infrastrukturnih sustava

Površine infrastrukturnih sustava (IS) su površine na kojima se mogu graditi komunalne i infrastrukturne građevine i uređaji na posebnim prostorima i građevnim česticama, te površine predviđene za linijske, površinske i druge infrastrukturne i prometne građevine. Planom su definirane površine osnovne mreže cestovnih prometnica, pješačkih i biciklističkih staza te transformatorske stanice.

Trase i površine građevina i uređaja prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže načelno su prikazane na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža od 2.a. do 2.e. u mjerilu 1:1000.

Točan položaj vodova i uređaja infrastrukturne mreže utvrdit će se aktom za provedbu plana sukladno mogućnostima na terenu, posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati unutar prostora određenih za druge pretežite namjene.

Na većini glavnih mjesnih ulica predviđena je sadnja drvoreda (jednostranog ili obostranog u odnosu na kolnik). Drvoredi predstavljaju jedan od ključnih elemenata zelene infrastrukture i pružaju niz usluga ekosustava poput zasjenjenja, rashlađivanja prostora, smanjenja učinka toplinskog otoka, održavanja funkcionalnosti površinskih slojeva tla, usporavanja brzine površinskog otjecanja te upijanja dijela oborinskih voda. Isto tako, drvoredi čine važno stanište i sklonište velikom broju različitih organizama u gradovima, podržavaju održavanje zdrave populacije oprašivača. Imaju i vizualno estetsku ulogu u doživljaju gradskih ulica, doprinose osjećaju ugođe i ambijentalnoj vrijednosti prostora, smanjuju prijenos buke s prometnica na okolna područja i uklanjaju dio onečišćujućih spojeva koje proizvodi promet. Za drvorede se unutar Plana odabiru autohtone ili udomaćene vrste stabala na način da vizualno oplemene prostor i osiguraju niz prethodno navedenih usluga ekosustava.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

Urbanističkim planom uređenja Desprim ostvareni su sljedeći odnosi površina:

NAMJENA	OZNAKA	POVRŠINA (ha)	UDIO (%)	
stambena namjena	ukupno	S	9,35	61,9
	postojeće		1,23	8,1
	planirano		8,12	53,7
mješovita namjena - pretežito stambena	M1	0,49	3,2	
javna i društvena namjena – predškolska	D4	0,51	3,4	
sportsko-rekreacijska namjena – sport bez gradnje	R2	0,32	2,1	
javne zelene površine – javni park	Z1	0,66	4,4	
zaštita zelene površine	Z	0,49	3,2	
koridor vodotoka	V	0,32	2,1	
površine infrastrukturnih sustava	IS	2,96	19,6	
UKUPNO		15,1	100%	

Analiza namjena površina unutar Plana pokazuje da u ukupnoj bilanci gradivih površina dominira stambena namjena sa 61,9%, a zajedno s mješovitom namjenom – pretežito stambenom, koja zauzima 3,2% površine, taj postotak raste na 65,1 %.

Stambena namjena označena je kao dijelom izgrađena (8,1% od ukupne površine stambene namjene). Iako je ta površina odnosno postotak u naravi veći, podatak o izgrađenosti preuzet je iz kartografskog prikaza građevinskih područja naselja iz PPGZ-a (plan višeg reda) koji od

zadnjeg donošenja izgrađenim područjem naselja nije obuhvatio postojeće obiteljske kuće čija je gradnja u međuvremenu ozakonjena sukladno posebnom zakonu.

Javne zelene površine – javni parkovi zauzimaju 4,4 %, a na zaštitne zelene površine otpada 3,2 %. Što znači da je Planom osigurano oko 12 m² zelene površine po (planiranom) stanovniku.

Velik postotak obuhvata Plana zauzimaju i površine infrastrukturnih sustava, ali je na većini ulica planirano zelenilo s drvoredom (obostrano ili jednostrano) što se uračunava u površinu koridora.

3.4. Prometna i ulična mreža

Prema odluci o razvrstavanju javnih cesta unutar obuhvata Plana i kontaktnom području nema takve vrste prometnica. Prometnu mrežu naselja čini planirana javna ulična mreža s ostalim prometnim površinama kao što su biciklističke staze, pješačke staze i sl.

3.4.1. Ulična mreža

Unutar obuhvata Plana nema izgrađene ulične mreže. Planirana ulična mreža povezuje se s postojećim prometnicama, Desprimskom ulicom, ulicom Drežnik i Desprimskom ulicom - IV. odvojak, koje se nalaze izvan obuhvata Plana, a prikazane su sivom bojom.

ULICA	NAČELNA ŠIRINA KORIDORA	KOLNIK	ZELENI POJAS / PARKIRANJE	NOGOSTUP	BICIKLISTIČK O-PJEŠAČKA STAZA
Glavna ulica (GU)	14,0 – 17,0 m	6,0 m	2,0 + 2,5/5,0 m	2,0 m	3,0 m
Sabirna ulica (SU)	9,0 – 12,0 m	5,5 – 6,0 m	2,0 – 2,5 m	1,5 – 2,0 m	-
Ostale ulice (OU)	9,0 m	5,5 – 6,0 m	-	1,5 – 2,0 m	-

Karakteristični presjeci prometnica načelno su prikazani na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet u mjerilu 1:250.

Sva parkirališna mjesta treba graditi izvan koridora planiranih prometnica izuzev javnih parkirališta odnosno onih koja su planirana unutar koridora glavne mjesne ulice (GU).

Konačno oblikovanje prometnice, uz moguća manja odstupanja od rasporeda i širina pojedinih dijelova uličnog profila kao posljedica detaljnog projektnog rješenja, definirat će se aktom za provedbu plana ili aktom za građenje.

Omogućuje se etapna izgradnja prometnica unutar obuhvata Plana, što će se odrediti aktom za provedbu prostornog plana.

U uličnim koridorima osigurane su površine za kolne i pješačke pristupe građevnim česticama te se osiguravaju pojasevi unutar kojih je omogućeno polaganje vodova prometne i komunalne infrastrukture, a njihova točna pozicija odredit će se aktima za provedbu prostornog plana ili aktima za građenje.

Gornji sloj svih kolnih površina, kao i drugih prometnih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora zadovoljiti zahtjeve u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska sukladno posebnim propisima.

3.4.2. Parkirališta i garaže

S obzirom da je broj osobnih automobila u stalnom porastu problem osiguravanja potrebnih parkirališno-garažnih mjesta obavezno se uređuje na pripadajućoj građevnoj čestici. Dimenzioniranje potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta određuje se u skladu s Odredbama za provedbu ovog Plana, a koji su u skladu s normativima iz PPGZ-a, kako slijedi:

NAMJENA	BROJ PGM-a
stanovanje	1,5 PGM/stan ili 1,4 PGM/100 m ² GBP-a, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava već broj PGM i ukoliko broj nije cijeli zaokružuje se na prvi veći broj
trgovine	3 PGM/100 m ² GBP-a
drugi poslovni sadržaji	1,5 PGM/100 m ² GBP-a
ugostiteljski sadržaji (restorani, kafići...)	45 PGM/1000 m ² GBP-a ili 1 PGM/8 sjedećih mjesta
igrališta s gledalištima	1 PGM/20 sjedala i 1 autobus/500 mjesta
ambulante, poliklinike, domovi zdravlja, socijalne ustanove i sl.	2 PGM/100 m ²
školske i predškolske ustanove	1 PGM/1 grupa djece
prateći sadržaji u naselju	1 PGM/100 m ² GBP-a

Najmanji dozvoljeni broj parkirališnih/garažnih mjesta utvrđuje se zaokruživanjem na sljedeći veći broj, ukoliko se radi o decimalnom broju. Minimalne dimenzije jednog parkirališnog mjesta određuju se prema posebnom propisu.

Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima te vozilima javnih službi kad to ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasaca i prolazima za pješake i osobe smanjene pokretljivosti.

Na javnim parkiralištima za automobile osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Javna parkirališta koja se uređuju u uličnom koridoru treba opremiti drvoredima na način da se sadi jedno drvo na svaka 4 parkirališna mjesta.

U obuhvatu Plana ne planira se gradnja zasebnih građevina za javna parkirališta i garaže.

3.4.3. Pješačke površine i biciklističke staze

U dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina (presjek F1) između javne i društvene namjene - predškolske (D4) i mješovite, odnosno stambene namjene (M1 i S) u minimalnoj širini od 3,0 m na kojoj je obavezno planiranje biciklističke staze.

U centralnom dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina (presjek F1) između sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2) i javnih parkova (Z1) na jugoistočnoj strani, odnosno stambene namjene (S) na sjeverozapadnoj strani, u minimalnoj širini od 3,0 m na kojoj je obavezno planiranje biciklističke staze.

U južnom dijelu naselja planirana je jedna veća pješačka površina između stambene namjene (S), koja spaja planirani Odvojak 1 i Odvojak 2 u minimalnoj širini od 5,0 m na kojoj je obavezno planiranje pješačke površine te zelene površine sa drvoredom.

U skladu s trendovima poticanja smanjenja korištenja osobnih automobila i promicanja biciklizma kao održivog prijevoznog sredstva ovim Planom predviđena je izgradnja

biciklističko-pješačkih staza u naselju kao preduvjet za veće i sigurnije korištenje tog vida zdravog i održivog kretanja. Biciklističke staze i putevi mogu se graditi i uređivati i na drugim površinama. Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 2,5 m.

Gradnja nogostupa, biciklističkih staza i pješačko – biciklističkih staza predviđena je u skladu s prikazima presjeka cesta na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet, u mjerilu 1:1000 sukladno posebnim propisima kojim se uređuju pješačke i biciklističke površine.

3.4.4. Javni prijevoz putnika

Organiziranje javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika unutar područja obuhvata Plana nije predviđeno. Linije i autobusne stanice su organizirane unutar koridora postojećih prometnica u kontaktnom prostoru, u koridoru Desprimske ulice, dok se najbliže željezničko stajalište nalazi se u Hrvatskom Leskovcu, približno 2,3 km od novoplaniranog naselja.

3.5. Komunalna i druga infrastrukturna mreža

Trase i površine građevina i uređaja komunalne i druge infrastrukturne mreže načelno su prikazane na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža od 2.b. do 2.e u mjerilu 1:1000.

3.5.1. Elektronička komunikacijska mreža

Planom su osigurani uvjeti za gradnju elektroničke komunikacijske mreže (EKI) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka. Trase u Planu su načelno planirane, a detaljno određivanje trasa i kapacitet mreže utvrdit će se aktom za provedbu Plana sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Nepokretna mreža elektroničkih komunikacija

Nepokretna elektronička komunikacijska mreža je javna elektronička komunikacijska mreža koja omogućava uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze na fizičkom mjestu završne točke mreže i koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

Planirana nepokretna mreža elektroničkih komunikacija spojit će se na postojeću mrežu koja se nalazi u postojećim prometnicama, Desprimskoj ulici, ulici Drežnik i Desprimskoj ulici - IV. odvojak vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže.

Nove trase kableske kanalizacije elektroničke komunikacijske infrastrukture u pravilu se vode u pješačkim stazama planiranih ulica. Sva križanja s drugim infrastrukturnim mrežama treba izvesti prema posebnim tehničkim propisima i sukladno uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Planom se osiguravaju uvjeti za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem priključaka na cijelom području.

Dopušta se postavljanje vanjskog kabineta - ormarića za smještaj elektroničke komunikacijske opreme na javne površine u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Planom se omogućuje ugradnja odgovarajućih montažnih kablskih zdenaca.

Za sve građevne čestice unutar područja obuhvata Plana bit će omogućen priključak na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Pokretna mreža elektroničkih komunikacija

Pokretna elektronička komunikacijska mreža je javna elektronička komunikacijska mreža koja omogućava uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže.

Pokretna elektronička komunikacijska mreža prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Postojeći i aktivni samostojeći antenski stup nalazi se jugoistočno od obuhvata Plana i svojim radijusom od 3000 m pokriva obuhvat Plana. S obzirom da se Prostornim planom Grada Zagreba u zoni moguće gradnje građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme može graditi samo jedna takva građevina unutar obuhvata Plana ne planiraju se novi samostojeći antenski stupovi.

Postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u pokretnoj mreži u obliku antenskih prihвата omogućuje se na građevinama visine 11,5 m u zonama mješovite – pretežito stambene namjene (M1) pod uvjetom da je građevina udaljena 25 m ili više od zone javne i društvene namjene – predškolske (D4).

3.5.2. Energetski sustav

Distribucijski sustav prirodnog plina

Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina. Unutar obuhvata Plana kao i u kontaktnom prostoru nije izgrađen distributivni sustav prirodnog plina.

Planira se provesti potpuna plinifikacija svih planiranih građevina, čime će se omogućiti korištenje plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode, kuhanje te eventualno hlađenje i tehnološke potrebe.

Planom su definirane načelne trase srednjetačnog distribucijskog sustava prirodnog plina na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža- 2.e. Distribucijski sustav prirodnog plina, u mjerilu 1:1000, a detaljniji uvjeti gradnje dani su u poglavlju 5.2.5. *Uvjeti gradnje distribucijskog sustava prirodnog plina* Odredbi za provedbu Plana.

Elektroopskrbna mreža i javna rasvjeta

Elektroopskrba svih potrošača definirana je načelnom elektroopskrbnom mrežom prema kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža- 2.c. Elektroenergetski sustav, u mjerilu 1:1000.

U zoni obuhvata Plana nalazi se postojeća zračna niskonaponska elektroenergetska mreža.

Elektroopskrba svih potrošača unutar obuhvata Plana omogućuje se formiranjem elektroopskrbne mreže u koridorima novih ulica i njezinim spajanjem na postojeću elektroenergetsku mrežu.

Transformatorske stanice (snage 10(20)/0,4kV) mogu se graditi na površinama svih namjena unutar obuhvata Plana sukladno uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Građevna čestica potrebna za izgradnju novih transformatorskih stanica treba biti minimalne dimenzije 7,0x5,0 m i mora imati obavezan pristup na javnu prometnu površinu.

Pristupni put trafostanicama treba planirati na način da u svako doba dana bude omogućen prilaz vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.

Ukoliko se pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se na njegovoj građevnoj čestici.

Trase svih novih kabela (SN, NN i kabela javne rasvjete) u pravilu se vode nogostupima planiranih ulica.

Na trasi elektroenergetskih kablova nije dopuštena sadnja visokog zelenila te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvore i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2,0 m od najbližeg elektroenergetskog kabala u koridoru do najbližeg stabla.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kablova i ostalih vodova komunalne infrastrukture.

Planirana je izgradnja mreže javne rasvjete u koridoru svih prometnica, na prostorima javnog parka, sportsko-rekreacijske namjene, biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza.

Potrebno je osigurati mrežu javne rasvjete na način da su površine osvijetljene postavljanjem visokih i niskih stupova javne rasvjete u skladu s namjenom pojedinog prostora. Rasvjeta će biti ekološka, a boja svjetla treba biti što sličnija dnevnom svjetlu, da bi se isključili negativni efekti iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.

Obnovljivi izvori energije

Za sve građevine poželjna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca, sustavi korištenja temperature zemlje, vode, drvene biomase i drugo), a koju je moguće proizvesti na vlastitoj čestici, prvenstveno za potrebe građevina izgrađenih na njoj, ali i s mogućnošću komercijalne isporuke energije, prvenstveno električne u odgovarajuću javnu mrežu.

Sunčevi prijemnici (fotonaponski ili toplinski paneli) mogu se postavljati na krovu građevina ili kao element integriran u zgradu, kao što je obloga pročelja i slično, a ne mogu se postavljati neposredno na tlo.

Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe zgrada, bez akta za gradnju sukladno posebnom propisu, moguća je za postrojenja instalirane snage do uključivo 30 kW, sukladno kategorizaciji iz posebnog propisa.

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

Rješenje sustava vodoopskrbe i odvodnje načelno je određeno na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

Vodoopskrbni sustav

Na području obuhvata Plana izgrađen je sustav vodoopskrbnog cjevovoda, koji je prikazan na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.

U postojećim prometnicama u kojima nisu izgrađeni vodoopskrbni cjevovodi i svim budućim prometnicama planira se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe sanitarne i protupožarne opskrbe vodom, te za potrebe priključenja svih budućih objekata.

Vodoopskrba svih potrošača omogućit će se izgradnjom nove vodovodne mreže u pravilu unutar planiranih prometnica te njezinim spajanjem na magistralni cjevovod izvan obuhvata Plana.

Potrebno je predvidjeti prstenasti sustav vodoopskrbnih cjevovoda kako bi se omogućila što kvalitetnija opskrba vodom, izjednačavanje tlaka u mreži i opskrba vodom iz dva smjera. Vodoopskrbnu mrežu moguće je etapno realizirati u skladu s cjelovitim rješenjem kojim će se odrediti količine vode i potrebni tlakovi za potrebe cijelog prostora.

Vodoopskrbna mreža osigurat će potrebne količine sanitarne i protupožarne vode za izgradnju vanjske hidrantske mreže. Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreže, uz obveznu izvedbu zasuna, sukladno posebnim propisima.

Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda, na propisnu dubinu zbog zaštite od smrzavanja i mehaničkog oštećenja cijevi. Tjeme vodovodne cijevi polaže se na min 1,0 m dubine ispod nivelete prometnice, a posebnu pozornost potrebno je obratiti na križanja sa sustavom odvodnje pri čemu vodovodna cijev obavezno prolazi iznad njega.

Planom je omogućeno spajanje svih građevina na planirani sustav vodoopskrbe.

Sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih voda

Na području obuhvata Plana izgrađen je sustav javne odvodnje, koji je prikazan na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.

Unutar obuhvata Plana planira se razdjelni sustav odvodnje. Posebnim cjevovodima potrebno je odvojeno prikupljati sanitarne vode i oborinske vode s prometnih i drugih površina.

Sustav odvodnje sanitarnih voda i oborinskih voda zbog ravnog terena sastoji se od gravitacijskih cjevovoda.

Položaj odvodnih kanala u presjecima prometnica načelno su prikazani na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.a. Promet, a profil kanala definirat će se hidrauličkim proračunom u fazi izdavanja akta za provedbu plana ili akta za građenje sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Cjelokupni sustav odvodnje sa sanitarnim i oborinskim javnim kanalima, priključcima interne odvodnje, slivnicima i priključcima slivnika treba biti projektiran i izgrađen vodonepropusno.

Na križanjima kanala sa ostalim postojećim i budućim komunalnim i drugim instalacijama, oni će se zaštititi na odgovarajući način u skladu s propisima, pravilima i uputama nadležnih poduzeća, odnosno korisnika instalacije.

Za prihvrat sanitarnih i/ili oborinskih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.

Sve građevine na području obuhvata Plana trebaju biti priključene na sustav odvodnje otpadnih voda. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Odvodnja sanitarnih voda

Odvodnju sanitarnih voda s cijelog područja obuhvata Plana treba riješiti izgradnjom kanalizacijske mreže, u smjeru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji koja se nalazi izvan obuhvata ovog Plana.

Priključenja novih građevina na sustav sanitarne odvodnje mora se projektirati prema posebnim uvjetima nadležnog tijela.

Do izgradnje javnog sustava odvodnje sanitarne vode mogu se graditi i koristiti vodonepropusne sabirne jame.

Odvodnja oborinskih voda

Odvodnju oborinskih voda, odnosno zbrinjavanje, u pravilu je potrebno osigurati na način da se oborinska voda zadržava u slivu primjenjujući rješenja utemeljena na prirodi.

Odvodnju oborinskih voda s građevne čestice treba riješiti na način da se čiste oborinske vode s krovova građevina ispuštaju u prirodni teren ili u spremnike za navodnjavanje parkovnih površina (mogućnost izvedbe ukopanog ili površinskog spremnika za navodnjavanje ozelenjenih površina na parceli).

Oborinske vode s parkirališnih i prometnih površina treba prikupiti u oborinsku kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki sa ugrađenim taložnikom i separatorom masti i ulja.

Odvodnja oborinskih voda s prometnica unutar Plana, provest će se unutar cestovnih prometnica zatvorenim zacjevljenim ustavom, koji gravitacijski vodu usmjerava u dva retencijske ili infiltracijske građevine, kao što je načelno prikazano na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.d. Vodoopskrba i odvodnja.

Retencijske i infiltracijske građevine su zatvorenog tipa ukopane u zemlju, a odabir modela i njihov kapacitet utvrdit će se aktom za provedbu plana ili aktom za građenje.

Odvodnju oborinskih voda s prometnica i javnih površina, te građevina javne namjene, moguće je izvesti i primjenom rješenja utemeljenih na prirodi (filtracijski pojasevi, bioretencije, infiltracijski jarci, kišni vrtovi, lagune i sl.) uz obvezu cjelovitog sagledavanja slivnog područja.

Uređenje voda i zaštita vodnih građevina

Planom je određena površina vodotoka sa zaštitnim koridorom na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Oblici zaštite.

Sporedni odvojak vodotoka određen prema Prostornom planu Grada Zagreba bit će zatvoren u cijevni sustav sukladno projektiranom tehničkom rješenju, čime će se osigurati kontinuirani protok vode u glavnom vodotoku.

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 6 m od gornjeg ruba korita vodotoka i kanala, odnosno ruba katastarske čestice javnog vodnog dobra.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

U inundacijskom pojasu, može biti predviđena prometnica sa koje će se moći obavljati radovi uređenja vodotoka.

U cilju sprječavanja poplava postojeći vodotoci i kanali trebaju se redovito čistiti od izraslog biljnog materijala i održavati.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka mora se izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti izvesti iznad korita, u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita.

Za zahvate na vodi i vodnom dobru potrebno je ishoditi vodopravni akt u skladu s važećim propisima nadležnog javnopravnog tijela.

3.5.4. Postupanje s otpadom

Na području obuhvata Plana s otpadom se postupuje u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Zagreba i posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom.

Planom se predviđa sistem izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja komunalnog i korisnog otpada.

Posude/kontejnere za skupljanje komunalnog otpada kao i za prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na građevnu česticu za svaku građevinu pojedinačno ili skupno ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeća.

Iznimno, posude/spremnike za prikupljanje korisnog otpada moguće je smjestiti na javnim površinama i postavljaju se tako da je do njih omogućen pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim površinama.

Pri postupanju s otpadom planira se izbjegavati nastajanje otpada, smanjivanje količine proizvedenog otpada, organiziranje sortiranja otpada s ciljem smanjivanja količina i volumena otpada te organiziranje sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari, a odvojeno skupljati opasni otpad.

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.6.1. Oblici korištenja i uređenja

Područja pojedinih oblika korištena i uređenja prikazana su na grafičkom prilogu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.b. Oblici korištenja i uređenja.

Sanacija građevina i dijelova naselja

Promjena stanja građevina: uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, obnova ili nova gradnja, moguća je na dijelovima izgrađenih prostora. Postojeće građevine koje su u skladu s planiranom namjenom rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju, ako su premašile uvjete za novu gradnju mogu se samo zamijeniti u istim gabaritima na istom mjestu.

Nova gradnja

Nova gradnja planira se na dijelu neizgrađenih prostora koji se trebaju kvalitetno infrastrukturno opremiti te izgraditi nove sadržaje (stambene, gospodarske, sportsko-rekreacijske, javne i društvene namjene).

3.6.2. Uvjeti i način gradnje

Građevna čestica mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno funkcionalno i racionalno korištenje i izgradnju u skladu s Odredbama za provedbu ovog Plana.

Način gradnje obzirom na tipologiju izgradnje na području obuhvata Plana može biti:

- slobodnostojeći – kad je građevina sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena,

- poluugrađeni – kad se građevina jednom bočnom stranom nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu),

s tim da se gradnja poluugrađenih građevina ograničava na približno 1/3 obuhvata Plana i područja na kojima je moguće graditi takve građevine označena su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

Uvjeti i načini gradnje stambenih građevina

Opći uvjeti

Smještaj stambenih građevina predviđa se u zonama:

- stambene namjene (S),
- mješovite - pretežito stambene namjene (M1).

Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti primjereni Zagrebu i zagrebačkom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja s okolnim građevinama i krajobrazom.

Krovišta građevina mogu biti kosa, jednostrešna, dvostrešna, s nagibom 30-45°, pokrivena crijepom ili pokrovom boje crijepa, a mogu biti ravna, ili s blagim nagibom te bačvasta.

Dopušteno je postavljanje i ugradnja fotonaponskih kolektora na kroviste.

Prostor na građevnoj čestici namijenjenoj pretežito stanovanju uređivat će se, u pravilu, na tradicionalan način uređivanja okućnice poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonog i udomaćenog biljnog materijala.

Okućnice moraju biti uređene na način da najmanje 30% površine prirodnog terena bude pokriveno krošnjama kada stabla dosegnu vegetacijsku zrelost, a što se obavezno prikazuje u grafičkim prikazima u projektu za izdavanje akta za građenje kojima se daje rješenje uređenja građevne čestice.

Ograde se, u pravilu, izrađuju kao kombinacija perforiranih elemenata sa živicom, visine do 1,5 m. Ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m.

Građevine se mogu priključiti na mrežu komunalne i druge infrastrukture po čitavoj dužini čestice.

Način i uvjeti gradnje stambenih građevina u zonama stambene namjene (S)

U zonama stambene namjene (S) mogu se graditi i rekonstruirati stambene i stambeno-gospodarske građevine. Maksimalna površina gospodarskih djelatnosti iznosi 25% ukupnog GBP-a.

U zonama stambene namjene (S) mogu se graditi građevine i uređivati površine prema uvjetima kako slijedi:

- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna individualna zgrada stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska) s najviše dvije stambene jedinice odnosno tri samostalne uporabne jedinice,
- građevina može biti izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevinu na susjednoj građevnoj čestici,
- dopušta se i poluugrađeni (dvojni) način gradnje na površinama označenima na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje, s tim da zgrade koje se grade kao poluugrađene moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu,
- veličina građevne čestice za gradnju stambene građevine ne može biti manja od:

- za slobodnostojeće građevine – 350 m²,
- za poluugrađene građevine - 300 m²,
- ako se gradi stambeno-gospodarska građevina ili uz stambenu zgradu na istoj građevnoj čestici smješta poljoprivredna gospodarska i/ili manja gospodarska građevina veličina građevne čestice ne može biti manja od:
 - za slobodnostojeće građevine – 600 m²,
 - za poluugrađene građevine - 480 m²,
- najveća veličina građevne čestice u pravilu iznosi 900 m², a dopuštaju se i veće građevne čestice s tim da se u tom slučaju koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskoristivosti računa na površinu od 900 m²,
- najmanja širina građevne čestice mjerene na mjestu građevinskog pravca građevine za samostojeći način gradnje iznosi 14 metara, a za poluugrađeni način gradnje 12 m,
- dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
- potrebno je osigurati najmanje 300 m² građevne čestice po 1 samostalnoj uporabnoj jedinici,
- ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice može biti:
 - za slobodnostojeće građevine - najviše 30%,
 - za poluugrađene građevine - najviše 40%,
- najveći koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) za sve građevine iznosi 0,8,
- najveći broj etaža osnovne građevine iznosi prizemlje + kat + potkrovlje/uvučeni kat ($P+1+Pk/Uk$),
- dozvoljena je gradnja jedne podzemne etaže,
- najveća visina osnovne građevine iznosi 9,0 m do vrha nadozida potkrovlja građevine u slučaju gradnje potkrovlja, a 11,5 m u slučaju gradnje uvučenog kata mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine do najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, na istom pročelju građevine,
- najmanji postotak prirodnog terena iznosi 40% površine građevne čestice,
- najmanja udaljenost građevine s njenim sastavnim dijelovima (prateći i pomoćni sadržaji) od susjednih građevnih čestica mora biti najmanje $h/2$, ali ne manje od 3,0 m, odnosno 5,0 m od regulacijske linije,
- balkoni, terase i otvorena stubišta ne smiju se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe susjedne građevne čestice,
- građevina koja će se graditi na poluugrađen način tako da se jednom stranom prislanjati uz susjednu uz susjednu građevinu odnosno među, mora s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljena od granice susjedne građevne čestice $h/2$, ali ne manje od 3,0 m,
- na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice, bez obzira na njihov nagib,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.

Uz glavnu stambenu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i manje gospodarske građevine prema sljedećim uvjetima:

- pomoćne i prateće građevine grade se tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine,
- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna pomoćna i/ili prateća građevina,
- najveći broj etaža pomoćne građevine je prizemlje (P), a manje gospodarske građevine prizemlje i potkrovlje (P+Pk) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45°,
- visina građevine ne smije biti viša od visine glavne ulične stambene građevine i iznosi maksimalno 4,0 m od kote konačno zaravnanog terena do vijenca i 7,0 m do sljemena krova,
- pomoćna i/ili manja gospodarska građevina ulaze u koeficijent izgrađenosti iz prethodnog stavka, a tlocrtna zauzetost obje građevine iznosi maksimalno 150 m²,
- građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
- udaljenost od susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1,0 m ako se grade kao samostojeće građevine, a ako se grade kao poluugrađene građevine moraju biti smještene s jedne strane uz pretpostavljenu susjednu građevinu odijeljene vatrobranom zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,
- na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori,
- krovista građevina mogu biti ravna ili kosa, jednostrešna ili dvostrešna s blagim nagibom,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za prateće građevine osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.

Na građevnoj čestici stambene građevine poljoprivredno gospodarska građevina definirana člankom 5. ovih Odredbi, može se graditi prema sljedećim uvjetima:

- najveći broj etaža je prizemlje i potkrovlje (P+Pk) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45°,
- potkrovlje se može koristiti samo za spremanje ljetine i sličnih proizvoda poljodjelskih gospodarstava;
- visina građevine do vijenca krova može biti najviše 5 m, a do sljemena krova 7 m;
- tlocrtna zauzetost građevine ulazi u koeficijent izgrađenosti iz stavka 1., a ona ne smije biti veća od 150 m²;
- građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
- građevine moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od stambene građevine na istoj građevnoj čestici, odnosno 15,0 m od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici;
- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m ako su građevine građene od drveta, i u njima se sprema sijeno, slama i sl.;
- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 3,0 m ako se građevine grade od opeke ili betona;
- na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne građevne čestice ne smiju se prema istoj graditi otvori;
- krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu je nagib prema susjednoj građevnoj čestici, a udaljenost je od međe manja od 3,0 m.

Način i uvjeti gradnje stambenih građevina u zonama mješovite- pretežito stambene namjene (M1)

U zonama mješovite namjene (M1) mogu se graditi stambene i stambeno-gospodarske građevine. Maksimalna površina gospodarskih djelatnosti iznosi 40% ukupnog GBP-a.

U zonama mješovite namjene- pretežito stambene (M1) gradit će se građevine i uređivati površine prema uvjetima kako slijedi:

- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna individualna zgrada stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska) s maksimalno tri stambene jedinice,
- zgrada može biti izgrađena na samostojeći način,
- najmanja veličina građevne čestice iznosi 600 m²,
- najmanja širina građevne čestice mjerene na mjestu građevnog pravca građevine iznosi 20 m,
- dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
- potrebno je osigurati najmanje 300 m² građevne čestice po 1 samostalnoj uporabnoj jedinici,
- ukupni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice je 0,3 odnosno 30%,
- najveći koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) za sve građevine iznosi 1,0,
- najmanji postotak prirodnog terena iznosi 40% površine građevne čestice,
- najveći broj etaža osnovne građevine iznosi prizemlje + kat + potkrovlje/uvučeni kat ($P+1+Pk/Uk$),
- najveća visina osnovne građevine iznosi 9,0 m do vrha nadozida potkrovlja građevine u slučaju gradnje potkrovlja, a 11,5 m u slučaju gradnje uvučenog kata mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine do najviše kote gornjeg ruba do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, na istom pročelju građevine,
- dozvoljena je gradnja jedne podzemne etaže,
- najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti veća ili jednaka $h/2$, zgrade sa svojim sastavnim dijelovima (pomoćne zgrade i sl.) ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne građevne čestice, odnosno 5,0 m od regulacijske linije,
- balkoni, terase i otvorena stubišta ne smiju se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe susjedne građevne čestice,
- na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice, bez obzira na njihov nagib,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.

Na građevnoj čestici stambene građevine mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i manje gospodarske građevine prema sljedećim uvjetima:

- pomoćne i prateće građevine grade se tako da s osnovnom građevinom čine arhitektonsko-funkcionalnu cjelinu ili su izgrađene odvojeno kao zasebne dvorišne građevine,

- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna pomoćna i/ili prateća građevina,
- najveći broj etaža pomoćne građevine je prizemlje (P), a manje gospodarske građevine prizemlje i potkrovlje (P+Pk) pri čemu se potkrovlje oblikuje kao etaža kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45°,
- visina građevine ne smije biti viša od visine glavne ulične stambene građevine i iznosi maksimalno 4,0 m od kote konačno zaravnalog terena do vijenca i 7,0 m do sljemena krova,
- pomoćna i/ili manja gospodarska građevina ulaze u koeficijent izgrađenosti iz prethodnog stavka, a tlocrtna zauzetost obje građevine iznosi maksimalno 150 m²,
- građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine,
- udaljenost od susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1,0 m ako se grade kao samostojeće građevine, a ako se grade kao poluugrađene građevine moraju biti smještene s jedne strane uz pretpostavljenu susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,
- na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori,
- krovništa građevina mogu biti ravna ili kosa, jednostrešna ili dvostrešna s blagim nagibom,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za prateće građevine osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe.

Uvjeti i način gradnje građevina gospodarske namjene

Unutar područja obuhvata Plana nije predviđena realizacija građevina gospodarskih djelatnosti u zasebnim zonama.

Planom je omogućen smještaj gospodarskih sadržaja u sklopu građevina stambene (S) i mješovite - pretežito stambene namjene (M1). Maksimalna površina gospodarskih djelatnosti u zonama stambene namjene (S) iznosi 25 % ukupnog GBP-a, a u zonama mješovite namjene (M1) 40 % ukupnog GBP-a.

Iznimno je moguće na zasebnoj parceli unutar zone mješovite namjene (M1) smjestiti prodavaonicu robe dnevne potrošnje.

U obuhvatu Plana mogu se smjestiti građevine i prostori gospodarske djelatnosti koje svojim radom ne smetaju naselju. To se odnosi na sve sadržaje koji bukom, prašinom, mirisom, neprimjerenim radnim vremenom, intenzitetom prometa, roba i vozila ne ometaju stanovanje i ostale funkcije naselja te ne ugrožavaju okoliš.

U stambeno-gospodarskim građevinama poslovni prostor moguće je namijeniti za urede, trgovine, uslužne djelatnosti, tihe obrte, ugostiteljstvo i druge sadržaje koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu.

Uvjeti gradnje pratećih gospodarskih sadržaja u zonama stambene (S) i mješovite pretežito stambene namjene (M1) određeni su u poglavlju 4. Uvjeti smještaja stambenih građevina ovih Odredbi.

Izgradnja građevina gospodarske namjene na zasebnim česticama u zonama mješovite namjene (M1) odnosi se na prodavaonice robe dnevne potrošnje i treba biti koncipirana na način da:

- građevina bude izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama,
- najveća dopuštena površina građevinske čestice iznosi 1.500 m²,

- dubina građevne čestice iznosi najmanje 25 m,
- ukupni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3 (30 %),
- najveća građevinska bruto površina (GBP) je 400 m²,
- visina pročelja glavne građevine iznosi 10,0 m,
- najmanji postotak prirodnog terena iznosi 30% površine građevne čestice,
- najmanja udaljenost građevine s njenim sastavnim dijelovima od susjednih građevnih čestica mora biti najmanje $h/2$, ali ne manje od 5,0 m,
- potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) osigurava se na građevnoj čestici prema normativu iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi,
- u pogledu ostalih uvjeta uređenja budu primijenjeni uvjeti smještaja i načina gradnje koji su propisani za stambene građevine odnosno prema programu i normativima osnovne namjene.

Uvjeti i način gradnje građevina javne i društvene namjene

Javna i društvena namjena– predškolska (D4)

U zoni javne i društvene namjene - predškolska (D4) planira se gradnja zgrade namijenjene predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi minimalnog kapaciteta 8 odgojnih skupina prema sljedećim uvjetima:

- najveća veličina građevne čestice jednaka je obuhvatu zone javne i društvene namjene utvrđene u grafičkom dijelu Plana, a minimalna veličina građevne čestice iznosi 2.000 m²;
- najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 30% odnosno koeficijent Izgrađenosti (k_{ig}) je 0,3;
- maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemni (k_{isn}) je 0,8;
- najveća dozvoljena etažnost građevine ograničava se s P+1+Pk/Uk, pri čemu potkrovlje može imati nadozid visine do 120 cm,
- moguća je gradnja jedne podzemne etaže,
- udaljenost zgrade od stambenih i drugih građevina mora biti najmanje 10,0 m, a udaljenost od regulacijske linije minimalno 5,0 m,
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti prirodni teren sukladno članku 5. ovih Odredbi,
- oblikovanje krova može biti koso ili ravno,
- na građevnoj čestici se mora osigurati prostor za odmor i rekreaciju te krajobrazno uređenje zelenih i drugih površina,
- ograda ne može biti viša od 2,0 m, osim kada je to nužno radi zaštite građevine ili korisnika, a svojom lokacijom, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine,
- potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti,
- građevna čestica mora imati pristup na javnu prometnu površinu i biti priključena na sustav odvodnje otpadnih voda,
- potreban broj parkirališno garažnih mjesta treba smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici, a potreban broj određuje se sukladno ovim Odredbama u poglavlju 5.1.2. *Parkirališno-garažne potrebe*,

- zgradu planirati kao zgradu gotovo nulte energije u skladu s posebnim propisima o zelenoj gradnji, racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti,
- dopušteno je postavljanje i ugradnja fotonaponskih kolektora na krovšte.

Javna i društvena namjena u zonama stambene i mješovite- pretežito stambene (M1) namjene

Izgradnja javnih i društvenih građevina unutar površina druge namjene (stambene, i mješovite namjene: S, M1) na zasebnim građevnim česticama treba biti koncipirana na način da:

- građevina bude izgrađena na slobodnostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama,
- veličina građevinske čestice nije manja od 600 m², a najveća veličina se ne određuje,
- da se u pogledu ostalih uvjeta uređenja budu primijenjeni uvjeti smještaja i načina gradnje koji su propisani za osnovne građevine unutar površine pretežite namjene (S, M1), odnosno prema programu i normativima osnovne namjene iz poglavlja 4. Uvjeti smještaja stambenih građevina,
- da se na građevnoj čestici osiguraju potrebne parkirališne površine sukladno posebnim normativima odnosno namjeni građevine iz poglavlja 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi,
- da se izvede u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

Uvjeti i način gradnje i uređenja sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2)

U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R2) planira se gradnja otvorenih sportskih terena i igrališta sa ili bez gledališta.

Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene – sport bez gradnje (R2) gradit će se građevine i uređivati površine prema sljedećim uvjetima:

- građevna čestica jednaka je površini zone R2,
- dopuštena je izgradnja otvorenih sportskih terena,
- sportske terene treba projektirati, graditi, uređivati i održavati sukladno propisanim standardima i normativima prema posebnim propisima, a neizgrađeni dio građevne čestice hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste,
- obavezna je sadnja visokog zelenila uz vodotok, ali izvan zaštitnog koridora vodotoka,
- otvorena sportska igrališta je moguće sezonski natkrivati,
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti prirodni teren sukladno članku 5. ovih Odredbi,
- dozvoljeno je graditi i uređivati prateće sadržaje (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.) i pomoćne (svlačionice, sanitarni čvorovi i sl.) koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti,
- ukupna površina građevina koje upotpunjuju osnovnu namjenu iznosi do 150 m² GBP-a nadzemno za cijelu zonu,
- najveći broj nadzemnih etaža je prizemlje (P), a ukupna visina 4,0 m,
- moguća je gradnja jedne podzemne etaže,

- najmanja udaljenost građevine od međe je 3,0 m, a od regulacijske linije 5,0 m, a od međe sa vodotokom je 6,0 m (zona vodotoka sa zaštitnim koridorom),
- u zoni vodotoka sa zaštitnim koridorom nije dozvoljena izgradnja građevina, ograda, sportskih terena i igrališta sa ili bez gledališta,
- potreban broj parkirališno garažnih mjesta sukladno poglavlju 5.1.2. Parkirališno-garažne potrebe ovih Odredbi treba smjestiti na predmetnoj građevnoj čestici.

3.6.3. Uvjeti uređenja javnih zelenih i zaštitnih površina

Planom su određene zone zaštitnih zelenih površina (Z) i zelenih površina – javnih parkova (Z1) uz koridor posebnog režima vodotoka, te dvije zone za uređenje javnih zelenih površina – javnih parkova (Z1) i prikazane su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000.

Pri odabiru vrsta visoke i niske vegetacije kod uređenja javnih i zaštitnih zelenih površina treba voditi računa o tome da se pored zadovoljenja estetske funkcije, odaberu autohtone i/ili udomaćene vrste primjerene ovom prostoru te koje nisu alergeni kako ne bi štetili stanovnicima naselja.

Površine uređenja moraju biti dostupne svim kategorijama korisnika i dobnih skupina od najmlađih do najstarijih posjetitelja, prolaznika, rekreativaca, kućnih ljubimaca i posebice osoba s poteškoćama u kretanju.

Obvezno je postavljanje kvalitetne urbane opreme izrađene od materijala otpornog na atmosferilije (metal, impregnirano drvo, kamen).

Javne zelene površine – javni park (Z1)

Javni parkovi u obuhvatu Plana uređuju se na površinama prikazanim na kartografskom prikazu: 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:1000, a označene su kao javne zelene površine - javni park (Z1). Uređuju se s visokim i niskim zelenilom, drvoredima, spravama za dječju igru, klupama za sjedenje i drugom urbanom opremom.

Moguće je u cilju uređivanja parkovne površine graditi manje javne građevine ili paviljone do 50 m² GBP-a, sanitarne čvorove, fontane, dječja igrališta te uređivati staze, odmorišta i sl. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5 % ukupne površine parka.

Dječje igralište obavezno se smješta u zoni javnog parka Z1-1 uz vodotok u blizini zoni sportsko-rekreativne namjene – sport bez gradnje (R2).

U sklopu javne zelene površine moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi koje je potrebno uklopiti u krajobrazno uređenje.

Zaštitne zelene površine (Z)

Zone zaštitnih zelenih površina (Z) predstavljaju dijelove naselja koji funkcioniraju uglavnom kao tamponi između različitih namjena, uglavnom između infrastrukturnih koridora i okolnih sadržaja.

Unutar zaštitnog zelenila moguće je postavljanje urbane opreme te uređenje visokim i niskim zelenilom.

Moguće je u cilju uređivanja oblikovati rekreativne sadržaje, putove, staze, paviljone i nadstrešnice tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila.

Na zaštitnim zelenim površina dopušta se gradnja manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi.

Vodotok sa zaštitnim zelenilom (V)

Osnovnu mrežu parkovno oblikovanih površina u obuhvatu Plana čine parkovi oblikovani uz potok Moćirat, kao kontinuirani parkovni potez koji se proteže kroz cijeli obuhvat Plana.

U zaštitnom koridoru duž vodotoka predlaže se očuvanje postojeće vegetacije te sadnja novih stabala – pojedinačno ili u grupama. Nije preporučljiva sadnja linearnih poteza drvoreda od iste vrste stabala već nova stabla trebaju formirati grupe koje podsjećaju na autohtonu, prirodno izraslu vegetaciju. Preporuča se sadnja autohtonih i/ili udomaćenih vrste primjerene ovom prostoru te koje nisu alergeni kako ne bi štetili stanovnicima naselja.

Postojeća zdrava i dobro formirana stabla (bez obzira na vrstu), treba zadržati, a nova stabla zasaditi uz njih (ako prostor to dopušta) ili formirati nove skupine.

U sklopu javne zelene površine moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture (infiltracijske građevine i sl.), linijskih vodova infrastrukture i drugih rješenja utemeljenih na prirodi koje je potrebno uklopiti u krajobrazno uređenje.

Na površinama za gradnju što graniče s vodotokom sa zaštitnim koridorom, planiranom ili postojećom regulacijskom i zaštitnom vodnom građevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprječavanja pogoršavanja vodnog režima, ne mogu se graditi građevine niti podizati ograde u koridoru posebnog režima potoka odnosno na udaljenosti manjoj od 6,0 m od ruba vodotoka sa zaštitnim koridorom.

Pojas s obje strane potoka u kojem nije dopuštena gradnja uređuje se kao zelena površina u kojoj se osiguravaju uvjeti za revitalizaciju potoka, te se uređuju, u pravilu, kao pješačke, a ovisno o lokalnim uvjetima i biciklističke prometne površine. U tom pojasu se, u pravilu, ne planira promet u mirovanju, a sadnja raslinja i klupa iznimno uz suglasnost Hrvatskih voda gdje je moguće zbog ograničenog pristupa za održavanje vodotoka.

Zelene površine uz potoke nije dopušteno asfaltirati izuzev šetnica i biciklističkih prometnih površina. Preporuča se upotreba podloga koje imaju svojstvo upojnosti kod uređenja navedenih površina.

3.6.4. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

U obuhvatu Plana nema pojedinačno zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite prirode niti iz planova višeg reda sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao ni područja Nature 2000 sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ekološka mreža. Također nema zaštićenih ni za zaštitu predloženih dijelova kulturno-povijesnih cjelina i građevina.

3.7. Mjere posebne zaštite

Zaštita od požara i eksplozije

Mjere zaštite od požara i eksplozije provode se:

- osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima,
- osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s posebnim propisima,

- u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina tako da se, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, požar ne može prenijeti na susjedne građevine,
- odvajanjem dviju prislonjenih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju, nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole,
- planiranjem plinskih instalacija na način da svaki ulaz u građevinu ima na plinskom priključku glavni zapor putem kojeg se zatvara dotok plina za predmetnu građevinu, a na plinovodima ugrađene sekcijske zapore kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slučaju razornih nepogoda.

Propisani broj i razmještaj pristupa i površina za operativni rad vatrogasnih vozila i druge mjere zaštite od požara odredit će se detaljnijom razradom svake pojedine građevne čestice u skladu s odredbama posebnih propisa.

Zaštita od potresa

Područje Plana izloženo je djelovanju potresa. Za povratni period od 500 godina izračunati intenzitet potresa kreće se u intervalu od 7,0-7,5 MCS ljestvice iz čega proizlazi potreba nužnog preventivnog djelovanja u zaštiti od potresa.

Mjere zaštite od potrese provode se:

- osiguravanjem konstrukcije prema potencijalnim destruktivnim dinamičkim silama,
- osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti nivo povredivosti fizičkih struktura.

Zaštita i sklanjanje stanovništva

Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine te očuvanja prometnica i infrastrukture naselja, prometnice je potrebno planirati tako da se osigura prohodnost ulica u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti razina povredivosti fizičkih struktura. Za provedbu mjera sklanjanja građana planira se upotreba podrumskih i drugih prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te drugih građevina ispod površine tla, namijenjenih javnoj upotrebi. U zoni javne i društvene namjene na području obuhvata Plana moguće je predvidjeti gradnju dvonamjenskih skloništa. U blizini obuhvata Plana nalazi se prihvatna površina u slučaju evakuacije građana i površina za postavljanje šatorskih naselja u slučaju potresa 2. *Igralište Odranski obrež – Krčevine- LZPO – GČ Brezovica* i 3. *Dvorac Brezovica – EVAP – GČ Brezovica* prema Uputi za slučaj potresa u Gradu Zagrebu.

3.8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Plan ima jednu od značajnijih uloga zaštite okoliša te stoga pravilno planiranje i usmjeravanje ukupnih aktivnosti na određenom prostoru bitno sprječavaju narušavanje kvalitete okoliša, odnosno pospješuju njegovo unapređenje. Zaštita okoliša podrazumijeva planiranje i korištenje prostora, tako da se u njemu osigurava ugodan život i gospodarski razvoj uz istovremenu brigu za trajno očuvanje razvojnih potencijala.

Ovim Planom u poglavlju 9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš Odredbi za provedbu utvrđene su mjere za zaštitu podzemnih voda, zraka i tla te zaštitu od buke.

Urbanistički plan
uređenja Desprim
- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

Prilog 1. PRIJEDLOG PARCELACIJE, STRUKTURE
IZGRADNJE I OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
- nije službeni dio Plana

Mj. 1:1000



LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

PRIJEDLOG PARCELACIJE

izgrađ. neizgrađ.

STAMBENA NAMJENA

MJEŠOVITA NAMJENA - pretežito stambena

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

OZNAKA KAZETE
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

M1-1 BROJ GRAĐEVNE ČESTICE

STRUKTURA IZGRADNJE

POSTOJEĆA GRAĐEVINA

MOGUĆA STRUKTURA IZGRADNJE / NAČELNI POLOŽAJ GRAĐEVINA


OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

ZELENILO I DRVORED U KORIDORU CESTE

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA KRAJOBRAZNO UREĐENA

JAVNE ZELENE I ZAŠTITNE POVRŠINE KRAJOBRAZNO UREĐENA

VODE



VODOTOK



KORIDOR POSEBNOG REŽIMA
VODOTOKA

GRAD ZAGREB

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**
Naziv kartografskog prikaza: **PRIJEDLOG PARCELACIJE, STRUKTURE IZGRADNJE I OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - nije službeni dio Plana**

Broj kartografskog prikaza: **Prilog 1.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba od ____ do ____ godine.

Nositelj izrade: **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**
Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P. Pročelnica Ana Pavičić Kaselić, univ. mag. oec.

Stručni izrađivač: **zavod za prostorno uređenje grada zagreba** Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P. ravnatelj Nikša Božić, dipl. ing. arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana: M.P. Mima Barac, mag. ing. arch.

Stručni tim u izradi Plana: Mima Barac, dipl. ing. arh. Ivan Nemet, mag. ing. traff. Danijel Zdolec, dipl. ing. prom.
Nikša Božić, dipl. ing. arh. Ana Topić, mag. ing. arch. Marta Turk, mag. ing. arh.
Martina Margelić, dipl. iur.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba: Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P. Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

M.P.

Urbanistički plan uređenja Desprim

- prijedlog Plana

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

Prilog 1. PRIJEDLOG PARCELACIJE, STRUKTURE IZGRADNJE I OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

- nije službeni dio Plana

Mj. 1:1000



LEGENDA

GRANICE

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

PRIJEDLOG PARCELACIJE

izgrađ. neizgrađ.

STAMBENA NAMJENA

MJEŠOVITA NAMJENA - pretežito stambena

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

OZNAKA KAZETE
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

M1-1 BROJ GRAĐEVNE ČESTICE

STRUKTURA IZGRADNJE

POSTOJEĆA GRAĐEVINA

MOGUĆA STRUKTURA IZGRADNJE / NAČELNI POLOŽAJ GRAĐEVINA


OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

ZELENILO I DRVORED U KORIDORU CESTE

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA KRAJOBRAZNO UREĐENA

JAVNE ZELENE I ZAŠTITNE POVRŠINE KRAJOBRAZNO UREĐENA

VODE



KORIDOR POSEBNOG REŽIMA
VODOTOKA

GRAD ZAGREB

Naziv prostornog plana: **URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DESPRIM**
Naziv kartografskog prikaza: **PRIJEDLOG PARCELACIJE, STRUKTURE IZGRADNJE I OSNOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - nije službeni dio Plana**

Broj kartografskog prikaza: **Prilog 1.** Mjerilo kartografskog prikaza: **1:1000**

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Desprim (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 30/2023)

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku (____ od ____ godine), te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Zagreba od ____ do ____ godine.

Nositelj izrade:  **GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**
Trg S. Radica 1, Zagreb

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

M.P.

Pročelnica
Ana Pavičić Kaselić, univ. mag. oec.

Stručni izrađivač:  **zavod za prostorno uređenje grada zagreba**

Sjedište: Ul. Republike Austrije 18
Privremena adresa: Martićeva 14, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:

Odgovorna osoba izrađivača Plana:

M.P.

ravnatelj
Nikša Božić, dipl. ing. arh.

Pečat odgovornog voditelja izrade Plana:

M.P.

Mirna Barac, mag. ing. arch.

Stručni tim u izradi Plana:

Ivan Nemet, mag. ing. traff.
Ana Topić, mag. ing. arch.
Danijel Zđolc, dipl. ing. prom.
Marta Turk, mag. ing. arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba:

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba:

M.P.

Joško Klisović

Istovjetnost ovog Plana s Izvornikom ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

M.P.